

Відділ культури та туризму Калинівської міської ради, в особі начальника відділу ГРИБОВЧЕНКА Андрія Володимировича, що діє на підставі Положення, (далі – Замовник), з однієї сторони, та **Фізична особа-підприємець**, в особі Шевчука Вадима Івановича, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію, надалі за текстом (далі – Підрядник), з другої сторони, а разом – сторони, уклали даний Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. За дорученням Замовника, Підрядник зобов'язується на власний ризик виконати капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) структурного підрозділу КЗ «Центр культури та дозвілля» Дружелюбівський сільський будинок культури по вул. Центральна, 52 с.Дружелюбівка, Хмельницького району, Вінницької області, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх.

Підпис договору: ЖК-45453000-7 Ракітальський район, реєстрація

2. Вимоги Замовника до предмету підяду

2.1. Предметом підяду (результатом виконаних робіт за Даним Договором) є капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) структурного підрозділу КЗ «Центр культури та дозвілля» Дружелюбівський сільський будинок культури по вул. Центральна, 52 с.Дружелюбівка, Хмельницького району, Вінницької області.

Якість предмету підяду повинна відповідати вимогам діючих нормативних актів.

3. Інструмент, матеріали та умови виконання робіт

3.1. Роботи виконуються за допомогою власних інструментів, матеріальних ресурсів та на обладнанні Підрядника.

3.2. Передбачені Договором роботи повинні відповідати ДСТУ, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору.

3.3. Замовник зобов'язується забезпечити підряднику необхідні умови для виконання робіт, які містять забезпечення правил безпеки при виконанні робіт і підключення інструменту та обладнання до існуючих мереж Замовника.

3.4. Підрядник зобов'язується інформувати Замовника про перебіг виконання робіт.

3.5. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов'язується повідомити Замовника про готовність предмету підяду до здачі.

4. Термін виконання робіт та гарантійні строки

4.1. Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт не пізніше 5-ти днів після підписання Договору.

4.2. Підрядник зобов'язується виконувати роботу протягом бюджетного року з правом дострокового виконання.

4.3. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про готовність предмету до здачі.

4.4. При передачі виконаних робіт Підрядник повинен забезпечити їх якість згідно вимог, що передбачені ст. 857 ЦК України. Гарантійні строки якості робіт та експлуатації їх результаті встановлюються з урахуванням нормативно-технічних вимог, визначених законодавством України.

5. Ціна та умови оплати роботи

5.1. Вартість та витрати по виконанню робіт визначаються згідно з кошторисом або актом приймання виконаних робіт на основі діючих будівельних норм і розцінок та можуть бути уточнені по факту.

5.2. У випадку необхідності перевищити приблизний кошторис **Підрядник** зобов'язаний письмово повідомити про це **Замовника** протягом 5 днів. До повідомлення повинні бути додані документи, що обґрунтовують підвищення кошторису.

5.3. **Замовник** зобов'язаний протягом 5 днів після повідомлення дати **Підряднику** певну відповідь про підтвердження замовлення або про відмову від договору.

5.4. Вартість робіт за Даним Договором складає: 359746 грн. 00 коп. (триста п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот сорок шість грн. 00 коп.).

5.5. Замовник здійснює оплату за фактично виконані роботи на підставі актів виконаних будівельних робіт. Термін оплати протягом 30-ти діб з моменту підписання акту здачі приймання робіт.

5.6. **Підрядник** зобов'язується виконати роботу до 31.05.2023 року з правом дострокового виконання.

6. Контроль Замовника за перебігом виконання робіт

6.1. **Підрядник** зобов'язується на вимогу **Замовника** інформувати про перебіг виконання робіт.

6.2. **Замовник** має право безперешкодного доступу до робіт **Підрядника** для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються.

7. Порядок здачі приймання робіт предмету підряду

7.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом протягом 7 днів з моменту повідомлення **Замовника** про готовність предмету підряду до приймання.

7.2. Предмет підряду повинен бути наданий **Замовнику** у вигляді акту про готовність закінченого об'єкту до експлуатації.

8. Права та обов'язки сторін

8.1. Обов'язки **Підрядника**:

8.1.1. Виконати роботу зазначену в п. 2.1. цього Договору.

8.1.2. **Підрядник** зобов'язаний суворо виконувати всі вказівки **Замовника** щодо виконання роботи.

8.1.3. **Підрядник** зобов'язаний негайно інформувати **Замовника** в тому випадку, якщо дотримання ним вказівок **Замовника** загрожує придатності або міцності роботи, що виконується.

8.1.4. Виконати роботу в строк зазначений в п. 4 цього Договору.

8.1.5. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв'язку з цим істотного перевищення визначеного приблизного кошторису, зобов'язаний своєчасно попередити про це **Замовника**.

8.1.6. Своєчасно попередити **Замовника**:

8.1.6.1. Про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату роботи;

8.1.6.2. Про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або придатності результату роботи.

8.1.7. Передати **Замовникові** разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це передбачено договором або якщо без такої інформації використання результату роботи для цілей, визначених цим Договором, є неможливим.

8.2. Обов'язки **Замовника**:

8.2.1. Прийняти роботу, виконану **Підрядником** відповідно до Договору, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити про них **Підрядникові**.

8.2.2. Сприяти **Підрядникові** у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених цим Договором.

9. Права Підрядника:

9.1. Підрядник має право на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості.

9.2. У разі невиконання **Замовником** обов'язку вказаного в п. 9.2.2 цього Договору, **Підрядник** має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоем, перенесенням строків виконання роботи, або підвищення ціни роботи.

9.3. Якщо **Замовник** не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної **Підрядникові** у зв'язку з виконанням цього Договору, **Підрядник** має право притримати результат роботи.

10. Права Замовника:

10.1. Якщо **Підрядник** своєчасно не розпочав роботу або виконує її таким чином, що закінчення її у строк стає явно неможливим, **Замовник** має право відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків.

10.1. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, **Замовник** має право призначити **Підрядникові** строк для усунення недоліків, а в разі невиконання **Підрядником** цієї вимоги — відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок **Підрядника**.

10.1. **Замовник** має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від цього Договору, виплативши **Підрядникові** плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

10.1. Якщо **Підрядник** відступив від умов цього Договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, **Замовник** має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором.

10.1. За наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків **Замовник** має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

11. Відповідальність сторін

11.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

11.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

11.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

11.4. За порушення умов цього Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі втрачену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

11.5. Замовник гарантує своєчасну оплату виконаних робіт згідно даного Договору.

11.6. При виклику на непідготовлений об'єкт **Замовник** виплачує **Підряднику** фактично понесені витрати, згідно кошторису витрат **Підрядника**.

11.7. **Підрядник** гарантує своєчасне виконання робіт і оформлення документації. За затримку виконання робіт **Підрядником** понад 5-ти днів після отримання заявки він виплачує Замовнику неустойку у розмірі 1 облікової ставки НБУ за кожен день прострочки від вартості робіт на даному об'єкті.

12. Строк дії Договору та інші умови

- 12.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його остаточного виконання Сторонами, але в будь-якому випадку до "31" грудня 2023 р.
- 12.2. Даний Договір може бути пролонговано за згодою Сторін.
- 12.3. Умови даного Договору мають однакову зобов'язальну силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням письмового документа.
- 12.4. Жодна із сторін не має права передавати свої права даним Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.
- 12.5. При зміні умов та оплати за погодженням сторін до Договору можуть бути додані додаткові угоди, де уточнюються порядок робіт та розрахунків.
- 12.6. Усі спори, що пов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
- 12.7. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
- 12.8. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
- 12.9. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

ПІДРЯДНИК

ФОП Шевчук В.І.

22400, Вінницька обл.,
м. Калинівка, вул.Шевченка, 27А
UA 393204780000026000924421604
АБ «Укргазбанк»
МФО 320478
ЄДРПОУ 2496104757
Платник єдиного податку III гр..5%

Підприємець:



В.І.Шевчук/

ЗАМОВНИК

**Відділ культури та туризму
Калинівської міської ради**

22400, Вінницька обл.,
м. Калинівка, вул. В. Нестерчука, 22
код ЄДРПОУ 43978930
UA 068201720344291004100152202
в ДКСУ м.Київ *листо 820172*
e-mail: kalinovka_rvk@ukr.net
UA 63 8201720344291004400152202

Начальник відділу:



М.П.

/А.В.Грибовченко/

Замовник Відділ культури та туризму Коломиївської міської ради
(назва організації)
Підрядник Фонд "Шляхи В. Ч."
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Дружелюбівський сільський будинок культури, який знаходиться за адресою вул. Центральна, 52 с. Дружелюбівка, Хмільницького району, Вінницької області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Складена в поточних цінах станом на 15 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	281,81014	281,81014	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	88,02712	88,02712	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	193,74419	193,74419	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,03883	0,03883	-
2	Розрахунок N4	Загально виробничі витрати	49,50883	49,50883	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	331,31897	331,31897	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	10,43973	10,43973	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	- 341,75870	- 341,75870	- -
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	17,98730 359,74600 359,74600	- 341,75870	17,98730 17,98730

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації



Відділ культури та туризму "Кам'яної" кари
(назва організації, що затверджує)
Начальник Д.В.Д. Дубового Д.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
" 24 " 05 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

(підпис керівника організації, що затверджує)

(прізвище, ініціали, прізвисько) _____

20____

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	СХОДИ			
1	Розбирання сходів	м3	3,7	
2	Улаштування сходів	м3	3,7	
3	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	7,2	
4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7,2	
5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	7,2	
6	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,2	
7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	20	
8	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	20	
9	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	м2	20	
	ЗАЛ, КІМНАТА ТА ВБИРАЛЬНЯ			
10	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1	
11	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0723	
12	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	3,57	
13	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ	блок	1	
14	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	57	
15	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	57	
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	57	
17	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,2	
18	Розбирання цегляних перегородок	м3	1	

1	2	3	4	5
19	Улаштування армованих цегляних перегородок с прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	4,59	
20	Улаштування перемичок із сталі кутової	т	0,007	
21	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,76	
22	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ	блок	2	
23	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	71	
24	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	160	
25	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	160	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12	
27	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	м2	160	
28	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	55	
29	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	55	
30	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	55	
31	Улаштування багета	м	52	
32	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	м2	55	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток № 1
до Договору від 24.05.2023 № 1

Календарний план-графік виконання робіт по об'єкту:
на 2023р.

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання
1	Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) структурного підрозділу КЗ «Центр культури та дозвілля» Дружеслобівський сільський будинок культури по вул. Центральна, 52 с. Дружеслобівка, Хмельницького району Вінницької області.	Травень – червень 2023р.

Замовник:
Відділ культури та туризму
Калинівської міської ради

Підрядник:
ФОП Шевчук В.І.

Начальник
Грибовченко А.В.





УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №173

21 квітня 2023 року

Про затвердження проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) структурного підрозділу КЗ «Центр культури і дозвілля» Дружелюбівського сільського будинку культури

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Програми розвитку житлово - комунального господарства та благоустрою населених пунктів Калинівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, розглянувши лист Відділу культури та туризму Калинівської міської ради від 04.04.2023 р. № 01-14-80, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», виконавчий комітет міської ради **ВИРІШИВ**:

1. Затвердити проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) структурного підрозділу КЗ «Центр культури і дозвілля» Дружелюбівського сільського будинку культури, який знаходиться за адресою: вул. Центральна, 52, с. Дружелюбівка, Хмельницького району Вінницької області.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови **Віктора Кособуцького**.

Міський голова



Василь ПОЛІЩУК

ВПБП
“Райагробудінвест”

УКРАЇНА
вул. Незалежності, 8 м. Калинівка Калинівського району
Вінницької області
E-mail: ravagrobudinvest @ ukr.net
тел. /факс (04333) 2-13-15

Сертифікати :
AP-018372
AP-000515

*Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття)
структурного підрозділу КЗ «Центр культури та дозвілля» Дружелюбівський
сільський будинок культури по вул. Центральна, 52 с. Дружелюбівка,
Хмільницького району, Вінницької області*

КОШТОРИСНА ЧАСТИНА
-0002 -2023-К

Директор
ВПБП “Райагробудінвест”

Головний інженер
проекту



Надія МАКОВЕЦЬКА

Костянтин ПРИЛІПКО

м. Калинівка, 2023р.

Зам. іл. №

Підпис і дата

Іл. № оп

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Дружелюбівський сільський будинок культури, який знаходиться за адресою вул. Центральна, 52 с. Дружелюбівка, Хмельницького району, Вінницької області

Будівництво розташоване на території Вінницької області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|-------|--------------|
| 1. Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 2. Показник для визначення вартості проектних робіт ($K = 0,23$), Настанова [4.34] | 11,45 | % |
| 3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

1,51099 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

1,349 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

116,793 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

12101,81 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

374,957 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

291,375 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

21,089 тис.грн.

податок на додану вартість -

62,493 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Н. Маковецька

Перевірив:



К. Приліпко

*Відділ культури та туризму
Решетівської сільської ради*
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено) *Головний
Відділ культури та туризму*
Зведений кошторисний розрахунок у сумі 374,957 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

рішення сесії №173

"21" 04 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Дружелюбівський сільський будинок культури, який знаходиться за адресою вул. Центральна, 52 с. Дружелюбівка, Хмельницького району, Вінницької області

Складений за поточними цінами станом на 27 березня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Дружелюбівський сільський будинок культури, який знаходиться за адресою вул. Центральна, 52 с. Дружелюбівка, Хмельницького району, Вінницької області	279,816	-	-	279,816
		Разом по главі 2:	279,816	-	-	279,816
		Разом по главах 1-7:	279,816	-	-	279,816
		Разом по главах 1-8:	279,816	-	-	279,816
		Разом по главах 1-9:	279,816	-	-	279,816

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	4,197	4,197
		Разом по главі 10:	-	-	4,197	4,197
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт (K=0,23)	-	-	8,614	8,614
4	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	2,400	2,400
		Разом по главі 12:	-	-	11,014	11,014
		Разом по главах 1-12:	279,816	-	15,211	295,027
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	11,559	-	-	11,559
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5,878	5,878
		Разом	291,375	-	21,089	312,464
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	62,493	62,493
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	291,375	-	83,582	374,957

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П122

Кошторисна вартість проектних робіт1. Вихідні дані

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$P_{23} = 279,816;$

п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 - об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами:

ПО = 1;

п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

КСС = 3;

п.1.4. Корируючий коефіцієнт:

ИНП122 = 0,23;

п.1.5. Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.:

$P_{713} = 0;$

п.1.6. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$Z_{вд} = 12101,81;$

п.1.7. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$Z_{уп} = 10628,39;$

п.1.8. Питома вага заробітної плати в структурі проектної організації:

Пзп = 1;

п.1.9. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

Ввідр = 0,22;

п.1.10. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$I_6 = 1;$

п.1.11. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$I_y = 1;$

2. Розрахунок

п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:

= $p_{1.1} = 279,816;$

п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 0;

п.2.3. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 500;

п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

= 11,45;

п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= 11,45;$$

п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

$$= п.2.4 - (п.2.4 - п.2.5) \times (п.2.1 - п.2.2) : (п.2.3 - п.2.2) = 11,45 - (11,45 - 11,45) \times (279,816 - 0) : (500 - 0) = 11,45;$$

п.2.7. Коефіцієнт збільшення вартості проектних робіт:

$$= (1 + (1 + п.1.9) \times п.1.8 \times (п.1.6 : п.1.7 - 1)) : (п.1.1 \times п.1.10 : (п.1.1 + п.1.5) + п.1.5 \times п.1.11 : (п.1.1 + п.1.5)) = (1 + (1 + 0,22) \times 1 \times (12101,81 : 10628,39 - 1)) : (279,816 \times 1 : (279,816 + 0) + 0 \times 1 : (279,816 + 0)) = 1,169;$$

п.2.8. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:

$$= п.2.1 \times п.2.6 \times п.2.7 : 100 \times п.1.4 = 279,816 \times 11,45 \times 1,169 : 100 \times 0,23 = 8,614;$$

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 1 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 1,51099;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (1,51099 + 0) X 1 = 11,559;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 1,51099;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (1,51099 + 0) \times 1 = 5,878.$$

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укріття) Структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Дружелюбівський сільський будинок культури, який знаходиться за адресою вул. Центральна, 52 с. Дружелюбівка, Хмельницького району, Вінницької області
0002

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укріття) Структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля"

Дружелюбівський сільський будинок культури

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укріття) Структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Дружелюбівський сільський будинок культури, який знаходиться за адресою вул. Центральна, 52 с. Дружелюбівка, Хмельницького району, Вінницької області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

279,816 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,51099 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

116,793 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 березня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СХОДИ									
1	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,072	<u>9686,36</u>	<u>106,55</u>	697	340	<u>8</u>	<u>71.3400</u>	<u>5,14</u>
					4727,70	91,58			7	1,1877	0,09
2	PH7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,072	<u>5517,74</u>	<u>111,53</u>	397	41	<u>8</u>	<u>8.6400</u>	<u>0,62</u>
					572,57	95,86			7	1,2432	0,09
3	EH15-26-1	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,2	<u>927,35</u>	<u>1,00</u>	6677	2762	<u>7</u>	<u>5.3100</u>	<u>38,23</u>
					383,65	0,86			6	0,0111	0,08
4	PH11-2-5	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,2	<u>21397,07</u>	<u>520,05</u>	4279	3186	<u>104</u>	<u>223.0800</u>	<u>44,62</u>
					15930,14	205,73			41	2,5914	0,52
5	PH12-36-3	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	0,2	<u>1399,24</u>	<u>1,00</u>	280	242	-	<u>17.1500</u>	<u>3,43</u>
					1210,45	0,86			-	0,0111	-

1	2	3	4	5
6	РН3-23-1	ВБИРАЛЬНЯ Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1
7	РН3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,0723
8	& С111-516- 1	Шпилька різьбова М20х800	шт	3
	варіант 2			
9	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0357
10	ЕН10-28-5 К=1,15	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ	1 блок	1
11	& С111- 1613-4	Піна монтажна	л	0,546
12	& С124-59-А варіант 1	Анкер	шт	6
13	& С121-783- 2	Блоки дверні металеві	шт	1
	варіант 1			
14	РН7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,028
15	РН7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,028
16	ЕН11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,57
17	ЕН15-26-2 к=1,15	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	52
18	РН5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1
19	РН5-8-2	Улаштування армованих цегляних перегородок с прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,0459
20	РН3-45-1	Улаштування перемичок із сталі кутової	1 т	0,007
21	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0076
22	ЕН10-28-5 К=1,15	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ	1 блок	1


6	7	8	9	10	11	12
<u>1361.69</u>	<u>248.07</u>	1362	1114	<u>248</u>	<u>17.5900</u>	<u>17.59</u>
1113,62	65,27			65	0,7995	0,8
<u>55875.85</u>	-	4040	900	-	<u>196.6300</u>	<u>14.22</u>
12448,65	-			-	-	-
<u>18.03</u>	-	54	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>35315.37</u>	<u>240.98</u>	1261	851	9	<u>300.5500</u>	<u>10.73</u>
23848,64	207,13			7	2,6862	0,1
<u>459.62</u>	-	460	424	-	<u>6.0030</u>	<u>6</u>
423,69	-			-	-	-
<u>205.06</u>	-	112	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>5.26</u>	-	32	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>7023.21</u>	-	7023	-	-	-	-
-	-			-	-	-
<u>9686.36</u>	<u>106.55</u>	271	132	3	<u>71.3400</u>	<u>2</u>
4727,70	91,58			3	1,1877	0,03
<u>5517.74</u>	<u>111.53</u>	154	16	3	<u>8.6400</u>	<u>0.24</u>
572,57	95,86			3	1,2432	0,03
<u>67989.93</u>	<u>35.85</u>	38754	7812	<u>20</u>	<u>189.6925</u>	<u>108.12</u>
13705,28	30,81			18	0,3996	0,23
<u>1283.85</u>	<u>1.00</u>	66760	37330	<u>52</u>	<u>9.9360</u>	<u>516.67</u>
717,88	0,86			45	0,0111	0,58
<u>544.67</u>	<u>58.25</u>	545	486	<u>59</u>	<u>8.0600</u>	<u>8.06</u>
486,42	29,58			30	0,3771	0,38
<u>35369.40</u>	<u>181.24</u>	1623	761	8	<u>229.3700</u>	<u>10.53</u>
16571,98	155,77			7	2,0202	0,09
<u>42045.38</u>	<u>954.89</u>	294	87	7	<u>196.6300</u>	<u>1.38</u>
12448,65	232,87			2	3,1488	0,02
<u>35315.37</u>	<u>240.98</u>	268	181	2	<u>300.5500</u>	<u>2.28</u>
23848,64	207,13			2	2,6862	0,02
<u>459.62</u>	-	460	424	-	<u>6.0030</u>	<u>6</u>
423,69	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C111-1613-4	Піна монтажна	л	0,546	205,06	-	112	-	-	-	-
24	& C124-59-A	Анкер	шт	6	5,26	-	32	-	-	-	-
25	& C123-202-2	Блоки дверні металопластикові	м2	1,54	4053,18	-	6242	-	-	-	-
26	RH11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,71	3598,87 3194,33	404,54 106,45	2555	2268	287 76	52,9300 1,3038	37,58 0,93
27	RH11-25-5	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100м2	1,55	13610,13 8319,98	93,61 80,45	21096	12896	145 125	111,2000 1,0434	172,36 1,62
28	EH15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,12	85904,19 21242,98	33,86 29,10	10309	2549	4 3	294,0205 0,3774	35,28 0,05
29	RH12-36-3	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	1,55	1399,24 1210,45	1,00 0,86	2169	1876	2 1	17,1500 0,0111	26,58 0,02
30	EH15-64-1 к=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,57	35228,37 14350,23	48,79 41,94	20080	8180	28 24	188,9680 0,5439	107,71 0,31
31	EH15-66-1 к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,57	28200,75 11529,54	20,91 17,97	16074	6572	12 10	143,1885 0,2331	81,62 0,13
32	EH15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,57	11078,83 8150,79	- -	6315	4646	- -	115,4830 -	65,83 -
33	RH7-31-5	Улаштування багета	100м	0,52	3710,89 1121,63	- -	1930	583	- -	14,7700 -	7,68 -
34	RH12-36-4	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	100м2	0,57	1746,10 1542,88	1,00 0,86	995	879	1 -	21,8600 0,0111	12,46 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					223712	97538	1017 482		1342,96 6,13
		Разом будівельні роботи, грн.					223712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125157				
		всього заробітна плата, грн.					98020				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56104				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					161,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18773				
		Всього будівельні роботи, грн.					279816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					279816				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1510,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					116793				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.Маковецька

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

К.Приліпко

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Дружелюбівський сільський будинок культури, який знаходиться за адресою вул. Центральна, 52 с. Дружелюбівка, Хмельницького району, Вінницької області

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Дружелюбівський сільський будинок культури**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудомісткості робіт, що передбачені в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години праці, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН7-17-1	0,072	72,5277 5,23	0,12	8,7033 0,63	115,95	1009,15 73	4819,28 347	1282,25 92	7,48	542,51 39	2833,91 204
2	РН7-17-9	0,072	9,8832 0,71	0,12	1,1860 0,09	115,95	137,51 10	668,43 48	177,31 13	7,48	73,93 5	388,75 28
3	ЕН15-26-1	7,2	5,3211 38,31	0,12	0,6385 4,6	115,95	74,04 533	384,51 2768	100,88 726	7,48	39,80 287	214,72 1546
4	РН11-2-5	0,2	225,6714 45,14	0,12	27,0806 5,42	115,95	3139,99 628	16135,87 3227	4240,69 848	7,48	1688,02 338	9068,70 1814

3 Программный комплекс АВК - 5 (3.7.3.1)

1	2	3	4	5	6
5	PH12-36-3	0,2	<u>17.1611</u> 3,43	0,12	<u>2.0593</u> 0,41
6	PH3-23-1	1	<u>18.3895</u> 18,39	0,12	<u>2.2067</u> 2,21
7	PH3-45-1	0,0723	<u>196.6300</u> 14,22	0,12	<u>23.5956</u> 1,71
9	PH11-30-1	0,0357	<u>303.2362</u> 10,83	0,12	<u>36.3883</u> 1,3
10	EH10-28-5	1	<u>6.0030</u> 6	0,12	<u>0.7204</u> 0,72
14	PH7-17-1	0,028	<u>72.5277</u> 2,03	0,12	<u>8.7033</u> 0,24
15	PH7-17-9	0,028	<u>9.8832</u> 0,27	0,12	<u>1.1860</u> 0,03
16	EH11-29-2	0,57	<u>190.0921</u> 108,35	0,12	<u>22.8111</u> 13
17	EH15-26-2	52	<u>9.9471</u> 517,25	0,12	<u>1.1937</u> 62,07
18	PH5-3-1	1	<u>8.4371</u> 8,44	0,12	<u>1.0125</u> 1,01
19	PH5-8-2	0,0459	<u>231.3902</u> 10,62	0,12	<u>27.7668</u> 1,27
20	PH3-45-1	0,007	<u>199.7788</u> 1,4	0,12	<u>23.9735</u> 0,17
21	PH11-30-1	0,0076	<u>303.2362</u> 2,3	0,12	<u>36.3883</u> 0,28
22	EH10-28-5	1	<u>6.0030</u> 6	0,12	<u>0.7204</u> 0,72
26	PH11-50-2	0,71	<u>54.2338</u> 38,51	0,12	<u>6.5081</u> 4,62
27	PH11-25-5	1,55	<u>112.2434</u> 173,98	0,12	<u>13.4692</u> 20,88
28	EH15-25-2	0,12	<u>294.3979</u> 35,33	0,12	<u>35.3277</u> 4,24
29	PH12-36-3	1,55	<u>17.1611</u> 26,6	0,12	<u>2.0593</u> 3,19
30	EH15-64-1	0,57	<u>189.5119</u> 108,02	0,12	<u>22.7414</u> 12,96
31	EH15-66-1	0,57	<u>143.4216</u> 81,75	0,12	<u>17.2106</u> 9,81
32	EH15-182-2	0,57	<u>115.4830</u> 65,83	0,12	<u>13.8580</u> 7,9

7	8	9	10	11	12	13
115,95	<u>238,78</u>	<u>1211,31</u>	<u>319,02</u>	7,48	<u>128,37</u>	<u>686,17</u>
	48	242	63		26	137
115,95	<u>255,87</u>	<u>1178,89</u>	<u>315,65</u>	7,48	<u>137,55</u>	<u>709,07</u>
	256	1179	315		138	709
115,95	<u>2735,91</u>	<u>12448,65</u>	<u>3340,60</u>	7,48	<u>1470,79</u>	<u>7547,30</u>
	198	900	242		106	546
115,95	<u>4219,23</u>	<u>24055,77</u>	<u>6220,50</u>	7,48	<u>2268,21</u>	<u>12707,94</u>
	151	858	222		81	454
115,95	<u>83,53</u>	<u>423,69</u>	<u>111,59</u>	7,48	<u>44,90</u>	<u>240,02</u>
	84	424	111		45	240
115,95	<u>1009,15</u>	<u>4819,28</u>	<u>1282,25</u>	7,48	<u>542,51</u>	<u>2833,91</u>
	28	135	36		15	79
115,95	<u>137,51</u>	<u>668,43</u>	<u>177,31</u>	7,48	<u>73,93</u>	<u>388,75</u>
	4	19	5		2	11
115,95	<u>2644,94</u>	<u>13736,09</u>	<u>3603,83</u>	7,48	<u>1421,89</u>	<u>7670,66</u>
	1508	7830	2054		810	4372
115,95	<u>138,40</u>	<u>718,74</u>	<u>188,57</u>	7,48	<u>74,40</u>	<u>401,37</u>
	7197	37375	9805		3869	20871
115,95	<u>117,39</u>	<u>516,00</u>	<u>139,35</u>	7,48	<u>63,11</u>	<u>319,85</u>
	117	516	140		63	320
115,95	<u>3219,56</u>	<u>16727,75</u>	<u>4388,41</u>	7,48	<u>1730,80</u>	<u>9338,77</u>
	148	768	202		79	429
115,95	<u>2779,72</u>	<u>12681,52</u>	<u>3401,47</u>	7,48	<u>1494,35</u>	<u>7675,54</u>
	19	89	25		10	54
115,95	<u>4219,23</u>	<u>24055,77</u>	<u>6220,50</u>	7,48	<u>2268,21</u>	<u>12707,94</u>
	32	183	48		17	97
115,95	<u>83,53</u>	<u>423,69</u>	<u>111,59</u>	7,48	<u>44,90</u>	<u>240,02</u>
	84	424	111		45	240
115,95	<u>754,61</u>	<u>3300,78</u>	<u>892,19</u>	7,48	<u>405,67</u>	<u>2052,47</u>
	536	2344	633		288	1457
115,95	<u>1561,75</u>	<u>8400,43</u>	<u>2191,68</u>	7,48	<u>839,58</u>	<u>4593,01</u>
	2421	13021	3397		1301	7119
115,95	<u>4096,25</u>	<u>21272,08</u>	<u>5581,03</u>	7,48	<u>2202,10</u>	<u>11879,38</u>
	492	2552	670		264	1426
115,95	<u>238,78</u>	<u>1211,31</u>	<u>319,02</u>	7,48	<u>128,37</u>	<u>686,17</u>
	370	1877	495		199	1064
115,95	<u>2636,87</u>	<u>14392,17</u>	<u>3746,39</u>	7,48	<u>1417,55</u>	<u>7800,81</u>
	1503	8204	2135		808	4446
115,95	<u>1995,57</u>	<u>11547,51</u>	<u>2979,48</u>	7,48	<u>1072,79</u>	<u>6047,84</u>
	1137	6582	1699		611	3447
115,95	<u>1606,83</u>	<u>8150,79</u>	<u>2146,68</u>	7,48	<u>863,81</u>	<u>4617,32</u>
	916	4646	1224		492	2632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	РН7-31-5	0,52	14,7700	0,12	1,7724	115,95	205,51	1121,63	291,97	7,48	110,48	607,96
			7,68		0,92		107	583	152		57	316
34	РН12-36-4	0,57	21,8711	0,12	2,6245	115,95	304,31	1543,74	406,57	7,48	163,60	874,48
			12,47		1,5		173	879	232		93	498
Разом:			1349,09		161,9		18773	98020	25695		10088	54556

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (18773 + 98020 * 1) * 0,0078 = \mathbf{911 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (18773 + 98020 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{200 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (18773 + 98020 * 1) * 0,003739 = \mathbf{437 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


$$\text{Разом загальноновиробничі витрати: } \mathbf{54556 + 911 + 200 + 437 = 56104 \text{ грн.}}$$

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.Маковецька

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

К.Приліпко

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Дружелюбівський сільський будинок культури, який знаходиться за адресою вул. Центральна, 52 с. Дружелюбівка, Хмільницького району, Вінницької області

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Дружелюбівський сільський будинок культури, який знаходиться за адресою вул. Центральна, 52 с. Дружелюбівка, Хмільницького району, Вінницької області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Дружелюбівський сільський будинок культури

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд.год розряд люд.год розряд люд.год	1342,96 3,7 6,13 4,3 161,9	72,63 78,69 115,94				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1510,99					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
6	СН203-850	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,70642	381,64 651,24				
7	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,596524	99,58 358,14				

1	2	3	4
8	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.
		Дизельне паливо	кг
		Електроенергія	кВт-год
		Мастильні матеріали	кг
		Гідравлічна рідина	кг
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	
9	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш. год
10	CH270-115	Дрилі електричні	маш. год
11	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш. год
12	CH270-119	Шуруповерти	маш. год
13	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год
14	CH270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год
15	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год
16	CH270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	
17	&C111-139-2-Л	Саморізи 25мм	шт
18	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т
19	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,01722	<u>347.83</u> 5,99				
	1015,37				
5,983					
1,618					
0,503					
0,034					
8,9946					
7,0262					
0,493					
31,061					
3,7784					
0,195078					
10,0162					
339,0376					
1197	<u>0,48</u> 574,56	<u>0,46</u> 550,62	<u>0,01</u> 11,97	<u>0,01</u> 11,97	
0,000186	<u>31366.46</u> 5,83	<u>30378.65</u> 5,65	<u>372.78</u> 0,07	<u>615.03</u> 0,11	30 км.
0,02165	<u>2852.13</u> 61,75	<u>2289.92</u> 49,58	<u>506.29</u> 10,96	<u>55.92</u> 1,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,039306	<u>3454.34</u> 135,78	<u>2885.33</u> 113,41	<u>501.28</u> 19,70	<u>67.73</u> 2,67	30 км.
21	+C111-258 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні]	м2	12,12	<u>538.18</u> 6522,74	<u>520.00</u> 6302,40	<u>7.63</u> 92,48	<u>10.55</u> 127,86	30 км.
22	&C111-516-1 варіант 2	Шпилька різьбова М20х800	шт	3	<u>18.03</u> 54,09	<u>18.00</u> 54,00	<u>0.03</u> 0,09	<u>-</u> -	30 км.
23	&C111-541-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна	м	51,3	<u>4.23</u> 217,00	<u>4.10</u> 210,33	<u>0.05</u> 2,57	<u>0.08</u> 4,10	30 км.
24	+C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	2,678	<u>105.83</u> 283,41	<u>103.18</u> 276,32	<u>0.57</u> 1,53	<u>2.08</u> 5,56	30 км.
25	&C111-741-1	Листи гіпсокартонні	м2	59,85	<u>133.66</u> 7999,55	<u>127.00</u> 7600,95	<u>4.04</u> 241,79	<u>2.62</u> 156,81	30 км.
26	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,002754	<u>24047.5</u> 66,23	<u>23285.81</u> 64,13	<u>290.17</u> 0,80	<u>471.52</u> 1,30	30 км.
27	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0004758	<u>44456.77</u> 21,15	<u>43294.90</u> 20,60	<u>290.17</u> 0,14	<u>871.7</u> 0,41	30 км.
28	&C111-829-1-7	Подовжувач профіля 60/27	шт	17,1	<u>6.67</u> 114,06	<u>6.50</u> 111,15	<u>0.04</u> 0,68	<u>0.13</u> 2,23	30 км.
29	C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8,184	<u>236.91</u> 1938,87	<u>231.94</u> 1898,20	<u>0.32</u> 2,62	<u>4.65</u> 38,05	30 км.
30	&C111-1477- 1-Д	Дюбель -шурупи	шт	16	<u>2.27</u> 36,32	<u>2.10</u> 33,60	<u>0.17</u> 2,72	<u>-</u> -	30 км.
31	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,000388	<u>48709.86</u> 18,90	<u>48337.08</u> 18,75	<u>372.78</u> 0,15	<u>-</u> -	30 км.
32	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,41	<u>227.88</u> 549,19	<u>223.35</u> 538,27	<u>0.06</u> 0,14	<u>4.47</u> 10,78	30 км.
33	C111-1608	Дрантя	кг	0,6327	<u>12.15</u> 7,69	<u>11.10</u> 7,02	<u>0.81</u> 0,51	<u>0.24</u> 0,16	30 км.

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.3.1)

1	2	3	4
34	&C111-1613-4	Піна монтажна	л
35	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л
36	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт
37	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т
38	&C111-1788-1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт
39	C111-1814	Сталь кутова	т
40	C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т
41	&C111-1846-3 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт
42	C111-1895	Шпаклівка клейова	т
43	&C111-1896-4	Шпаклівка Фюгенфюллер"	кг
44	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг
45	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг
46	&C111-256Б	Плитка керамічна	м2
47	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1,092	<u>205.06</u> 223,93	<u>180.00</u> 196,56	<u>25.06</u> 27,37	- -	30 км.
34,4294	<u>41,34</u> 1423,31	<u>39.73</u> 1367,88	<u>0,8</u> 27,54	<u>0,81</u> 27,89	30 км.
5,60888	<u>140.69</u> 789,11	<u>137.79</u> 772,85	<u>0,14</u> 0,79	<u>2,76</u> 15,47	30 км.
0,000985	<u>23121.29</u> 22,77	<u>22116.52</u> 21,78	<u>551.41</u> 0,54	<u>453.36</u> 0,45	30 км.
411,54	<u>0,1</u> 41,15	<u>0,10</u> 41,15	- -	- -	
0,00728	<u>23126.4</u> 168,36	<u>22664.07</u> 164,99	<u>290.17</u> 2,11	<u>172.16</u> 1,26	30 км.
0,075192	<u>40539.86</u> 3048,27	<u>39947.90</u> 3003,76	<u>290.17</u> 21,82	<u>301.79</u> 22,69	30 км.
889,2	<u>0,2</u> 177,84	<u>0,20</u> 177,84	- -	- -	
0,003712	<u>18921.98</u> 70,24	<u>17949.42</u> 66,63	<u>601.54</u> 2,23	<u>371.02</u> 1,38	30 км.
20,349	<u>16,12</u> 328,03	<u>15,20</u> 309,30	<u>0,6</u> 12,21	<u>0,32</u> 6,52	30 км.
666,64	<u>12,78</u> 8519,66	<u>12,00</u> 7999,68	<u>0,53</u> 353,32	<u>0,25</u> 166,66	30 км.
58,3092	<u>59.78</u> 3485,72	<u>58.08</u> 3386,60	<u>0,53</u> 30,90	<u>1,17</u> 68,22	30 км.
119,564	<u>429.51</u> 51353,93	<u>420.00</u> 50216,88	<u>1,09</u> 130,32	<u>8,42</u> 1006,73	30 км.
0,002	<u>7003</u> 14,01	<u>7003.00</u> 14,01	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	&C113-91-1	Хрестики пластикові для швів	шт	86,64	<u>0,1</u> 8,66	<u>0,10</u> 8,66	-	-	
49	&C121-783-2 варіант 1	Блоки дверні металеві	шт	1	<u>7023,21</u> 7023,21	<u>6800,00</u> 6800,00	<u>223,21</u> 223,21	-	
50	&C123-202-2	Блоки дверні металопластикові	м2	1,54	<u>4053,18</u> 6241,90	<u>3960,00</u> 6098,40	<u>13,71</u> 21,11	<u>79,47</u> 122,39	30 км.
51	&C123-358-A	Багет	м	52,52	<u>20,24</u> 1063,00	<u>20,04</u> 1052,50	<u>0,2</u> 10,50	-	30 км.
52	&C124-59-A варіант 1	Анкер	шт	12	<u>5,26</u> 63,12	<u>5,20</u> 62,40	<u>0,06</u> 0,72	-	30 км.
53	&C126-1300-1-1A	Профіль CD 60x27	м	51,3	<u>45,7</u> 2344,41	<u>44,80</u> 2298,24	-	<u>0,9</u> 46,17	
54	&C126-1300-1-1B	Профіль UD 28/27	м	145,35	<u>49,58</u> 7206,45	<u>48,61</u> 7065,46	-	<u>0,97</u> 140,99	
55	&C130-483-6	Підвіс прямий	шт	39,9	<u>12,89</u> 514,31	<u>12,25</u> 488,78	<u>0,39</u> 15,56	<u>0,25</u> 9,97	30 км.
56	&C130-485-5	З'єднувач профілів "краб"	шт	96,9	<u>10,88</u> 1054,27	<u>10,33</u> 1000,98	<u>0,34</u> 32,95	<u>0,21</u> 20,34	30 км.
57	C142-10-2	Вода	м3	0,32374	<u>42,1</u> 13,63	<u>42,10</u> 13,63	-	-	
58	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,12792	<u>5832,71</u> 746,12	<u>4585,69</u> 586,60	<u>1132,65</u> 144,89	<u>114,37</u> 14,63	30 км.
59	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,408	<u>2369,43</u> 966,73	<u>1528,20</u> 623,51	<u>794,77</u> 324,27	<u>46,46</u> 18,95	30 км.
60	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,078073	<u>1850</u> 144,44	<u>1850,00</u> 144,44	-	-	
61	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,31433	<u>2089,2</u> 656,70	<u>1253,47</u> 394,00	<u>794,77</u> 249,82	<u>40,96</u> 12,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	3,07519	<u>2230,41</u> 6858,93	<u>1391,91</u> 4280,39	<u>794,77</u> 2444,07	<u>43,73</u> 134,47	30 км.
63	&C1545-42-2	Дюбель 6x40	шт	135,66	<u>0,46</u> 62,40	<u>0,45</u> 61,05	-	<u>0,01</u> 1,35	
64	&C1545-313-2	Тяга підвісу	шт	39,9	<u>4,02</u> 160,40	<u>3,94</u> 157,21	-	<u>0,08</u> 3,19	
65	&C1550-36-1-1X	Стрічка армувальна	м	56,43	<u>5,52</u> 311,49	<u>5,40</u> 304,72	<u>0,01</u> 0,56	<u>0,11</u> 6,21	30 км.
66	+C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	103,1904	<u>11,94</u> 1232,09	<u>11,20</u> 1155,73	<u>0,51</u> 52,63	<u>0,23</u> 23,73	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
67	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	60,7612	<u>3,4755</u> 211,18	<u>3,4755</u> 211,18			
68	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0049	<u>91,20</u> 0,45	<u>91,20</u> 0,45			
		Разом	грн.		211,63	211,63			
		Разом по розділу III	грн.		125157,34	118403,22	4518,36	2235,76	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	62,38					
		Мастильні матеріали	кг	0,508					
		Гідравлічна рідина	кг	0,034					
		Дизельне паливо	л	7,039					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	6,6358					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "27 березня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.Маковецька

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

К.Приліпко