Додаток №6

Технічні вимоги

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Вал колінчастий до дизель-генератора 1А-9ДГ

Вал колінчатий повинен бути в повній комплектації та включати:

Найменування	Кресленик	Кількість, шт.
Пластина	6Д49.8.04-1 або аналог	3
Штифт	4Д49.8.10 або аналог	3
Кільце ущільнююче	Д49.78.50 або аналог	1
Вал колінчастий	2-9ДГ.8.01-2 або аналог	1
Штифт-втулка	6Д49.8.08 або аналог	16
Противага	6Д49.8.15-1 або аналог	16
Шпилька	5Д42.8.06-03 або аналог	48
Шайба	5Д42.8.05 або аналог	48
Гайка	6Д49.8.09 або аналог	48
Дріт 2-0-4	ГОСТ 3282 або аналог	1
Гайка М20-6Н.6	ГОСТ 5932 або аналог	8
Шплінт 4х40	ГОСТ 397-79 або аналог	8
Гвинт М6-6gх12.14Н	ГОСТ 1477 або аналог	2
Кільце	5Д-49.8.12 або аналог	1
Кільце ущільнююче	33Д.165.23 або аналог	2
Кільце	В125 ГОСТ 13943 або аналог	1
Кільце ущільнююче	1Д43.9.126 або аналог	2
Заглушка	11Д45.8.13-2 або аналог	1
Кільце В80	ГОСТ 13943 або аналог	1
Прокладка	2-9ДГ.8.04 або аналог	1
Шайба 10.01	ГОСТ 11371 або аналог	6
Заглушка	2-9ДГ.8.05 або аналог	1
Шестерня	5Д49.8.02 або аналог	1
Втулка	6Д49.8.13-3 або аналог	1
Болт	2Д49.8.02 або аналог	8
Болт 6М20х60 38ХН3МА	ОСТ24.169.03-74 або аналог	16
Кільце	2-9ДГ.8.02 або аналог	1

Постачальник надає кресленики, в яких в технічній частині повинні бути описані властивості використаних матеріалів, поверхонь та способи їх визначення. Колінчасті вали повинні пройти перевірку якості на відповідність наданому кресленню.

Наявність у постачальника відповідної технічної документації .

Колінчасті вали повинні бути нові. Якщо з моменту виготовлення колінчастого валу пройшло більше 4-х років, то повинен бути наданий акт про консервацію валу.

2. Розміри деталей повинні відповідати кресленикам.
3. Матеріал деталей повинен відповідати кресленикам.
4. На кожен колінчастий вал повинні бути надані паспорт, карта вимірів та протокол балансування валу.
5. На всі деталі повинні бути нанесено маркування згідно креслеників.
6. Гарантійний термін виробника на використання колінчастого валу повинен складати не менше 4 років або 350000 км пробігу тепловозу на який він буде встановлений, згідно приказу № 238 від 21.06.2000р. «Основні умови ремонту та модернізації тягового рухомого складу, вузлів та агрегатів на ремонтних заводах УЗ».
7. На колінчасті вали повинні бути надані документи що посвідчують якість від виробника та сертифікат відповідності товару ГОСТам, ТУ або кресленикам.
8. Колінчасті вали повинні пройти перевірку геометричних розмірів та дефектоскопію для підтвердження відповідності кресленикам, наданих виробником, на території ПрАТ «ДТРЗ».