

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 1

« 18 » 05 2023 року

м. Калинівка

Відділ культури та туризму Калинівської міської ради, в особі начальника Грибовченко Андрія Володимировича, що діє на підставі Положення, (надалі "Замовник"), з однієї сторони та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕОН-Ш»**, в особі директора Арменакана Ширака Ішхановича, що діє на підставі Статуту (надалі "Підрядник") з іншої сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет Договору.

- 1.1. Предмет договору: ДК 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
- 1.2. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами, на власний ризик відремонтувати і здати Замовникові об'єкт: капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ «Центр культури та дозвілля» Нападівського сільського клубу по вул. Першотравнева, 4 с. Нападівка Хмільницького району Вінницької області, а Замовник зобов'язується прийняти роботу і оплатити її.

2. Умови Договору

- 2.1 Замовник не пізніше 10 днів після набрання чинності цим Договором передає Підрядникові будівельний майданчик і кошторисну документацію.
- 2.2 Не пізніше 15 днів після отримання будівельного майданчика і згаданої вище документації Підрядник приступає до ремонту.
- 2.3. Термін виконання робіт – травень-червень 2023 року.
- 2.4. Якщо в ході виконання робіт Підрядник допустить відхилення від вимог проектно-кошторисної документації, які погіршують якість виконання робіт, то Підрядник зобов'язаний усунути їх за свій рахунок.
- 2.5 Власником Об'єкта будівництва до їх здачі Замовникові є Підрядник.
- 2.6 Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Об'єкта до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

3 Розмір оплати і порядок розрахунків

- 3.1. Вартість виконання робіт – 59 974,34 грн. (П'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят чотири грн. 34 коп., в т.ч. ПДВ – 9 995,72 грн.).
- 3.2. Замовник проводить оплату Підряднику виконаних робіт по їх завершенню згідно кошторису та акту приймання виконаних робіт, але не пізніше 15 днів після приймання обсягу виконаних робіт.

4. Права та обов'язки Сторін

- 4.1. Підрядник зобов'язаний:
 - 4.1.1. виконати визначені цим Договором роботи якісно і в узгоджений календарним планом строк, не допускаючи відхилення від проектно кошторисної документації;

- 4.1.2. у разі виникнення необхідності внесення змін в кошторис виконання робіт узгоджувати ці питання із Замовником;
- 4.1.3. у разі виявлення в ході ремонту не врахованих кошторисною документацією робіт і необхідності у зв'язку з цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису повідомити про це Замовника;
- 4.1.4. за свій рахунок усувати неякісно та з відхиленням від проекту виконані роботи;
- 4.1.5. протягом 5 днів повідомити Замовника про готові для приймання обсяги робіт та /або/ Об'єкта в цілому.
- 4.2. Підрядник має право:
 - 4.2.1. одержувати оплату за виконані обсяги робіт у розмірах та строки, передбачені Договором, кошторисом та актом приймання виконаних робіт;
 - 4.2.2. залучати за своїм вибором для виконання певних обсягів робіт субпідрядні спеціалізовані будівельні та інші організації;
 - 4.2.3. відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, у разі внесення змін до кошторисної документації, що потребують додаткових робіт, вартість яких перевищує 10% визначеної в кошторисі ціни без його на це згоди.
- 4.3. Замовник зобов'язаний:
 - 4.3.1. забезпечити своєчасну передачу Підрядникові кошторисної документації не пізніше 5 днів після набрання чинності цим Договором;
 - 4.3.2. на пізніше 5 днів після повідомлення Підрядника про виконання обсягу робіт планом забезпечити їх приймання та здійснити оплату в передбаченому цим Договором обсязі;
 - 4.3.3. у разі необхідності консервації будівництва з незалежних від Сторін обставин, оплатити Підрядникові виконані до консервації роботи та відшкодувати йому витрати, пов'язані з консервацією.
- 4.4. Замовник має право:
 - 4.4.1. контролювати стан та якість виконаних будівельних робіт і вимагати від Підрядника за рахунок останнього усувати виявленні відхилення від проекту та переробляти неякісно виконані роботи;
 - 4.4.2. вносити зміни до кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищують 10% визначеної в кошторисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених Договором.

5. Порядок приймання об'єкта

- 5.1. Замовник не пізніше 5 днів після отримання від Підрядника повідомлення про завершення ремонту зобов'язаний направити комісію для приймання відремонтованого Об'єкта. Комісія повинна здійснити приймання Об'єкта в порядку, встановленому відповідним чинним законодавством, не пізніше 5 днів від початку її роботи.
- 5.2. Передавання Об'єкта Підрядником і прийняття його Замовником оформлюється актом, який підписується обома Сторонами.
- 5.3. Замовник в праві відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання Об'єкта за призначенням та не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

6. Умови про дефекти та гарантійні строки

- 6.1. Гарантійний строк на збудований Об'єкт від дня його прийняття Замовником – згідно ДБН
- 6.2. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків, Замовник повинен про них заявити Підрядникові у строк 30 днів після їх виявлення.
- 6.3. За дефекти, виявленні в межах гарантійного строку відповідає Підрядник, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок:
 - природного зносу Об'єкта або його частин;
 - неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими ним іншими особами;
 - неналежного ремонту Об'єкта, який здійснено самим Замовником або залученими третіми особами.
- 6.4. На час, протягом якого неможливо експлуатувати Об'єкт внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник, продовжується гарантійний строк.

7. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

- 7.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором і чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначеним змістом зобов'язання.
- 7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
- 7.3. При простроченні платежу за виконані роботи за збудований Об'єкт, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі річної подвійної ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.
- 7.4. У разі невиконання суб'єктами господарювання договірних зобов'язань протягом зазначеного терміну з дня отримання бюджетних коштів застосовуються штрафні санкції не нижче облікової ставки НБУ за кожен день прострочення виконання зобов'язань.
- 7.5. Усі спори, що пов'язані з Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі його виконання, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору в порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

8. Використання особистої інформації в базах персональних даних

- 8.1. Підписання уповноваженими представниками Сторін цього Договору свідчить про надання ними згоди на обробку їх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів, посадових осіб контрагентів та їх представників, з метою реалізації господарських, адміністративно – правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відповідно до Господарського, Цивільного та Податкового кодексів України, Закону

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших актів законодавства, Статуту товариства тощо.

9. Строк дії Договору й інші умови

- 9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2023 року.
- 9.2. Одностороннє розірвання цього Договору не допускається, крім випадків, коли одна зі Сторін систематично (більше 3 разів) порушує умови Договору.
- 9.3. Дострокове розірвання цього Договору можливе лише за взаємною згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
- 9.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
- 9.5. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою.
- 9.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані вповноваженими на те представниками Сторін.
- 9.7. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
- 9.8. Цей Договір складений українською мовою на 4 сторінках у двох примірниках, кожний із яких має однакову юридичну силу.
(1 примірник – Замовник, 1 примірник – Підрядник).


Місцезнаходження та реквізити Сторін

Замовник:

**Відділ культури та туризму
Калинівської міської ради**

22400, Вінницька область,
м. Калинівка, вул. Нестерчука, 22
Код ЄДРПОУ 43978930
UA638201720344221004400152202
ДКС України м. Київ
МФО 820172
тел. (04333) 2-16-38

Начальник
Грибовченко А.В.



М.П.

Підрядник:

ТОВ «ЛЕОН-Ш»

22400, Вінницька обл., Калинівський р-н,
м. Калинівка, вул. Возз'єднання, б.13, кв. 32
Код ЄДРПОУ 33623460
UA243204780000000026002154535
ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478
ІПН 336234602074
№СВ 01408650
тел./факс (04333) 2-26-17

Директор
Арменакян Ш.І.



М.П.

Замовник Відділ культури та туризму Калинівської міської ради

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Леон-Ш"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева,4 с.Нападівка Хмільницького району Вінницької області.**, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	34,86061	34,86061	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	26,01490	26,01490	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	7,02213	7,02213	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,82358	1,82358	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	10,58591	10,58591	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	45,44652	45,44652	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	3,00438	3,00438	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,52772	-	1,52772
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	49,97862	48,45090	1,52772
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	49,97862	48,45090	1,52772
12		Податок на додану вартість	9,99572	-	9,99572
		Всього договірна ціна	59,97434		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

Грибовченко А.В.

Керівник генеральної
підрядної організації

Арменакен Ш.І.

Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева,4 с.Нападівка Хмільницького району Вінницької області.
0374

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева,4 с.Нападівка Хмільницького району Вінницької області.

Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева,4 с.Нападівка Хмільницького району Вінницької області.

Основа:

креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість

45,44652 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,39273 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

28,24843 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на " 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип 1. Майданчик 160 кв.м.									
1	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,4	<u>7690.98</u>	<u>1432.05</u>	3076,39	2503,57	<u>572.82</u>	<u>102.0200</u>	<u>40.81</u>
					6258,93	-			-	-	-
2	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 (під поребрики)	100 м3	0,021	<u>7421.03</u>	<u>7093.42</u>	155,84	6,88	<u>148.96</u>	<u>5.3400</u>	<u>0.11</u>
					327,61	-			-	-	-
3	KP18-20-2	Улаштування підстильних шарів основи з відсіву (4см.)	100м3	0,064	<u>8856.11</u>	<u>7213.69</u>	566,79	105,11	<u>461.68</u>	<u>26.0000</u>	<u>1.66</u>
					1642,42	-			-	-	-
4	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	96	<u>87.36</u>	-	8386,56	8386,56	-	<u>1.3200</u>	<u>126.72</u>
					87,36	-			-	-	-
5	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,024	<u>157654.51</u>	<u>2484.44</u>	3783,71	635,28	<u>59.63</u>	<u>431.4600</u>	<u>10.36</u>
					26470,07	2122,62			<u>50,94</u>	<u>31,5008</u>	<u>0,76</u>
6	& C1416-8684-2Д	Поребрик БР 100.20.8.	м	80	-	-	-	-	-	-	-
	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP18-20-2	Улаштування вирівнювальних шарів основи з відсівно-цементної суміші	100м3	0,08	49506,86	2864,44	3960,55	131,39	229,16	26,0000	2,08
8	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,6	9331,73	219,58	14930,77	14246,11	351,33	119,8200	191,71
9	С111-1726-1Т варіант 1	Піштя тротуарна товщ.4см.	м2	161,3	8903,82	-	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							34860,61	26014,90	1823,58		373,45
Разом будівельні роботи, грн.							34860,61		50,94		0,76
в тому числі:							7022,13				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26065,84				
всього заробітна плата, грн.							10585,91				
Загальновиробничі витрати, грн.							18,52				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2182,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							45446,52				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							45446,52				
Разом прямі витрати по кошторису							34860,61	26014,90	1823,58		373,45
Разом будівельні роботи, грн.							34860,61		50,94		0,76
в тому числі:							7022,13				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26065,84				
всього заробітна плата, грн.							10585,91				
Загальновиробничі витрати, грн.							18,52				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2182,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							45446,52				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису							45446,52				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							392,73				

1	2	3	4	5
		Кешторисна заробітна плата, грн.		

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

41_ДЦ_ЛС1_02-01-01

6	7	8	9	10	11	12
		28248,43				

Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева,4 с.Нападівка Хмільницького району Вінницької області.

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
								всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	373,45	69,66				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
4		робітниками-будівельниками	люд.год	0,76	67,38				
5		Витрати труда робітників, зайнятих							
6		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати робітників, заробітна плата яких							
10		враховується в складі:							
11		загальновиробничих витрат	люд.год	18,52	117,84				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	392,73					
		Середній розряд робіт	розряд	3,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
12	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,	маш. год	0,848	414,31				Оренда
		вантажопідйомність 1 т			351,33				
13	+КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на	маш. год	1,51206	477,35				Оренда
		пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25			721,78				
		м3							

1	2	3	4
8	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год
9	+КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год
10	+КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год
11	+КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.
		Електроенергія	кВт-год
		Мастильні матеріали	кг
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	
12	КБМ270-130	Трамбівки ручні	маш. год
13	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	
14	+С111-1306 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т
15	&С111-1726- 1Т варіант 1	Плитка тротуарна товщ.4см.	м2
		в тому числі витрати замовника	м2
16	+С142-10-2	Вода	м3

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,70656	<u>84,39</u> 59,63				
0,40176	<u>1026,68</u> 412,48				Оренда
0,18944	<u>973,83</u> 184,48				Оренда
0,10496	<u>894,34</u> 93,87				Оренда
	1823,57				
2,049					
0,042					
0,2368					
0,224					
1,4864	<u>4500</u> 6688,80	<u>4500.00</u> 6688,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
161,6	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
161,6	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
6,472	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4
17	&C1416-8684-2Д варіант 1	Поребрик БР 100.20.8. в тому числі витрати замовника	м м
18	&C1421-9459-П	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм. в тому числі витрати замовника	м3 м3
19	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений в тому числі витрати замовника	м3 м3
20	&C1421-9599-Г	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельно - ремонтних робіт в тому числі витрати замовника	м3 м3
21	+C1421-10634 варіант 2	Пісок для швів Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	м3
22	C1999-9001	Електроенергія Разом по розділу III в тому числі поставка замовника Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин Електроенергія Мастильні матеріали	кВт-год грн. грн. кВт-год кг

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	-	-	-	-	
80	-	-	-	-	
1,92	-	-	-	-	Щільн=1,43
1,92	-	-	-	-	
1,272	-	-	-	-	
1,272	-	-	-	-	
15,968	-	-	-	-	щільн-1,53
15,968	-	-	-	-	
0,16	<u>2083,33</u> 333,33	<u>2083,33</u> 333,33	-	-	
0,224	-	-	-	-	
	7022,13	7022,13	-	-	
2,273 0,042					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Довідкові дані</u> Будівельне сміття	т	2,88					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "

" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева, 4 с.Нападівка Хмельницького району Вінницької області.

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева, 4 с.Нападівка Хмельницького району Вінницької області.	374,21	18,52	2182,59	26065,84	6214,37	2188,95	0,00	10585,91
Разом:		374,21	18,52	2182,59	26065,84	6214,37	2188,95	0,00	10585,91

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток до Договору №1
дід 18.05.2023/2.

Календарний план-графік виконання робіт

Найменування робіт	Термін виконання
Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ «Центр культури та дозвілля» Нападівського сільського клубу по вул. Першотравнева, 4 с. Нападівка Хмільницького району Вінницької області	травень-червень 2023 року

Замовник:

**Відділ культури та туризму
Калинівської міської ради**

Начальник
Грибовченко А.В.



М.П.

Підрядник:

ТОВ «ЛЕОН-Ш»

Директор
Арменалян Ш.І.



М.П.



УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №172

21 квітня 2023 року

**Про затвердження проєктно-кошторисної документації
на капітальний ремонт благоустрою території
структурного підрозділу КЗ «Центр культури і дозвілля»
Нападівського сільського будинку культури**

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Програми розвитку житлово - комунального господарства та благоустрою населених пунктів Калинівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, розглянувши лист Відділу культури та туризму Калинівської міської ради від 04.04.2023 р. № 01-14-82, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», виконавчий комітет міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Затвердити проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ «Центр культури і дозвілля» Нападівського сільського будинку культури, який знаходиться за адресою: вул. Першотравнева, 4, с.Нападівка, Хмельницького району Вінницької області.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Віктора Кособуцького.

Міський голова



Василь ПОЛІЩУК



Приватне підприємство "РЕСФЕДЕР"

22400 Вінницька область м. Калинівка

Тел. 0963631498

E – mail: RESFEDER@ukr.net.

Кваліфікаційний сертифікат інженера – проектувальника серія **АР № 020192**
виданий Атестаційною архітектурно - будівельною комісією ВГО «Гільдія проектувальників у будівництві» 14.11 2022р. і зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 03.05.2012р за № 329.

Кваліфікаційний сертифікат інженера – проектувальника серія **АР № 014177**
виданий Атестаційною архітектурно - будівельною комісією ВГО «Гільдія проектувальників у будівництві» 11.04.2018р. і зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 11.04.2018р за № 12417.

Замовник : Відділ культури та туризму Калинівської міської ради

**Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу
КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу
по вул. Першотравнева,4 с. Нападівка
Хмільницького району Вінницької області.**

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ (Затверджувальна частина)

Том 1

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0374– К – 2023



В.М.Кульчицький

В. Кульчицький

2023 р

Дата і час	03.03.23
Підпис і дата	03.03.23
Інв. №	0374

1. Пояснювальна записка
2. Дефектний акт
3. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
4. Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
4. Підсумкова відомість ресурсів
6. Загальновиробничі витрати на будову
7. Завдання на проектування

Стор.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева,4 с.Нападівка Хмільницького району Вінницької області.

Будівництво розташоване на території Вінницької області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,322	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	0,42352	тис.люд.год
------------------------------------	---------	-------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,378	тис.люд.год
---	-------	-------------

Загальна кошторисна заробітна плата	31,749	тис.грн.
-------------------------------------	--------	----------

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8)	12558,80	грн.
--	----------	------

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	80,327	тис.грн.
---	--------	----------

у тому числі:

будівельні роботи -	59,332	тис.грн.
---------------------	--------	----------

вартість устаткування -	-	тис.грн.
-------------------------	---	----------

інші витрати -	8,616	тис.грн.
----------------	-------	----------

податок на додану вартість -	12,379	тис.грн.
------------------------------	--------	----------

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Інженер-проектув. Кульчицька В.В.

Перевірив:

ГІП Кульчицький В.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури та туризму Калинівської міської

ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник Грибовченко А.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 29 " 03 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля"
Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева,4 с.Нападівка Хмільницького району Вінницької області.

Умови виконання робіт Підрядним способом

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Тип 1. Майданчик 160 кв.м.			
1	Розбирання бортових каменів	м	40	
2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 (під поребрики)	м3	2,1	
3	Улаштування підстильних шарів основи з відсіву (4см.)	м3	6,4	
4	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	96	
5	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	2,4	
6	Улаштування вирівнювальних шарів основи з відсівно-цементної суміші	м3	8	
7	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	160	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГІП

Кульчицький В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відділ культури та туризму Калинівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Начальник відділу культури та туризму Калинівської міської ради
Затверджено (схвалено)



Григоренко А.В.

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 80,327 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

рішенням сесії № 174

"21" квітня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева,4 с.Нападівка Хмільницького району Вінницької області.

Складений за поточними цінами станом на 29 березня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева,4 с.Нападівка Хмільницького району Вінницької області.	50,239	-	-	50,239
		Разом по главі 2:	50,239	-	-	50,239
		Разом по главах 1-7:	50,239	-	-	50,239
		Разом по главах 1-8:	50,239	-	-	50,239
		Разом по главах 1-9:	50,239	-	-	50,239
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	0,754	0,754

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	0,754	0,754
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	5,340	5,340
4	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	0,712	0,712
		Разом по главі 12:	-	-	6,052	6,052
		Разом по главах 1-12:	50,239	-	6,806	57,045
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3,240	-	-	3,240
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,647	1,647
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1,206	-	0,163	1,369
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4,647	-	-	4,647
		Разом	59,332	-	8,616	67,948
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	12,379	12,379
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	59,332	-	20,995	80,327

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева,4 с.Нападівка Хмільницького району Вінницької області.
0374

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева,4 с.Нападівка Хмільницького району Вінницької області.

Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева,4 с.Нападівка Хмільницького району Вінницької області.

Основа:

креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість

50,239 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,42352 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

31,749 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 березня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип 1. Майданчик 160 кв.м.									
1	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,4	7480.26	1221.33	2992	2504	488	102.0200	40.81
					6258,93	314,61			126	3,9000	1,56
2	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 (під поребрики)	100 м3	0,021	6377.26	6049.65	134	7	127	5.3400	0.11
					327,61	1558,37			33	19,3180	0,41
3	KP18-20-2	Улаштування підстильних шарів основи з відсіву (4см.)	100м3	0,064	8302.01	6659.59	531	105	426	26.0000	1.66
					1642,42	921,73			59	9,6839	0,62
4	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	96	87.36	-	8387	8387	-	1.3200	126.72
					87,36	-			-	-	-
5	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,024	157951.27	2781.20	3791	635	67	431.4600	10.36
					26470,07	2122,62			51	31,5008	0,76
6	& C1416-8684-2Д варіант 1	Поребрик БР 100.20.8.	м	80	-	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-20-2	Улаштування вирівнювальних шарів основи з відсівно-цементної суміші	100м3	0,08	49284.77 1642,42	2642.35 379,13	3943	131	211 30	26.0000 3,8223	2.08 0,31
8	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,6	9296.67 8903,82	184.03 54,11	14875	14246	294 87	119.8200 0,6519	191.71 1,04
9 & С111-1726-1Т варіант 1		Плитка тротуарна товщ.4см.	м2	161,6	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					34653	26015	1613 386		373.45 4,7
		Разом будівельні роботи, грн.					34653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7025				
		всього заробітна плата, грн.					26401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15586				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5348				
		Всього будівельні роботи, грн.					50239				

		Всього по розділу 1					50239				
		Разом прямі витрати по кошторису					34653	26015	1613 386		373.45 4,7
		Разом будівельні роботи, грн.					34653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7025				
		всього заробітна плата, грн.					26401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15586				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5348				
		Всього будівельні роботи, грн.					50239				


		Всього по кошторису					50239				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					423,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31749				

Склав

Інженер-проектув.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Кульчицька В.В.

Перевірів

ГІП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Кульчицький В.М.

Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева,4 с.Нападівка Хмільницького району Вінницької області.

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	373,45	69,66				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	4,7	82,17				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,5					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати робітників, заробітна плата яких							
10		враховується в складі:							
11		загальновиробничих витрат	люд.год	45,37	117,90				
12		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	423,52					
13		Середній розряд робіт	розряд	3,3					
14		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
15	6 КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,	маш. год	0,848	347,23				
16		вантажопідйомність 1 т			294,45				
17	7 КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на	маш. год	1,51206	407,11				
18		пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25			615,57				
19		м3							

1	2	3	4
8	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год
9	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год
10	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год
11	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.
		Бензин	кг
		Дизельне паливо	кг
		Електроенергія	кВт-год
		Мастильні матеріали	кг
		Гідравлічна рідина	кг
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>	
12	КБМ270-130	Трамбівки ручні	маш. год
13	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	
14	+С111-1306 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т
15	&С111-1726-1Т варіант 1	Плитка тротуарна товщ.4см.	м2
		в тому числі витрати замовника	м2
16	+С142-10-2	Вода	м3

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,70656	<u>94,47</u> 66,75				
0,40176	<u>947,08</u> 380,50				
0,18944	<u>900,22</u> 170,54				
0,10496	<u>824,75</u> 86,57				
	1614,38				
0,964					
15,752					
2,049					
1,071					
0,162					
0,2368					
0,224					
1,4864	<u>4500</u> 6688,80	<u>4500.00</u> 6688,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
161,6	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
161,6	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
6,472	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4
17	&C1416-8684-2Д варіант 1	Порєбрик БР 100.20.8. в тому числі витрати замовника	м м
18	&C1421-9459-П	Щєбінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм. в тому числі витрати замовника	м3 м3
19	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений в тому числі витрати замовника	м3 м3
20	&C1421-9599-Г	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельно - ремонтних робіт в тому числі витрати замовника	м3 м3
21	+C1421-10634 варіант 2	Пісок для швів Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	м3
22	C1999-9001	Електроенергія Разом Разом по розділу III в тому числі поставка замовника Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин Електроенергія	кВт-год грн. грн. грн. кВт-год


5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	- -	- -	- -	- -	
80	- -	- -	- -	- -	
1,92	- -	- -	- -	- -	Щільн=1,43
1,92	- -	- -	- -	- -	
1,272	- -	- -	- -	- -	
1,272	- -	- -	- -	- -	
15,968	- -	- -	- -	- -	щільн-1,53
15,968	- -	- -	- -	- -	
0,16	<u>2083.33</u> 333,33	<u>2083.33</u> 333,33	- -	- -	
0,224	<u>3.4755</u> 0,78	<u>3.4755</u> 0,78			
	0,78	0,78			
	7022,91 -	7022,91 -	- -	- -	
2,273					


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	1,071					
		Гідравлічна рідина	кг	0,162					
		Бензин	л	1,302					
		Дизельне паливо	л	18,532					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	2,88					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "29 березня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Інженер-проектув.  Кульчицька В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Кульчицький В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева,4 с.Нападівка Хмельницького району Вінницької області.

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ "Центр культури та дозвілля" Нападівського сільського клубу по вул.Першотравнева, 4 с.Нападівка Хмельницького району Вінницької області.	378,15	45,37	5348	26401	6988	2829	421	15586
Разом:		378,15	45,37	5348	26401	6988	2829	421	15586

Склад Інженер-проектув. Кульчицька В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Кульчицький В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

“ПОГОДЖЕНО”

Директор ПП “Ресфедер”

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник Відділу культури
та туризму Калинівської міської ради

Кульчицький В.М.

Грибовченко А.В.

“29” березня 2023 р

“29” березня 2023 р



Завдання на проектування.

1. Назва та місцезнаходження об'єкту: **«Капітальний ремонт благоустрою території структурного підрозділу КЗ « Центр культури та дозвілля» Нападівського сільського клубу по вул. Першотравнева, 4 с. Нападівка Хмільницького району Вінницької області»**
2. Підстава для проектування: **Лист замовника**
3. Вид будівництва – **капітальний ремонт.**
4. Дані про замовника та інвестора: **Відділ культури та туризму Калинівської міської ради.**
5. Джерело фінансування **бюджетні кошти. Розмір кошторисної заробітної плати врахувати в розмірі 12 558,80 грн. Врахувати кошти на покриття ризиків та інфляційних процесів. Плитка товщиною 4 см, поребрик, щебінь, пісок та відсів за нульовими цінами.**
6. Дані про генерального проектувальника : **м. Калинівка ПП “ Ресфедер”**
7. Стадійність проектування: з визначенням затверджу вальної стадії. **Одностадійне – робочий проект (затверджувальна частина РП).**
8. Інженерні вишукування: **немає потреби.**
9. Основні архітектурно – планувальні вимоги і характеристика запроектованого об'єкта: **Розробити кошторисну документацію по дефектному акту.**
10. Черговість будівництва : **одночерговість.**
11. Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності **клас наслідків – СС1 (згідно ДСТУ 8855:2019).**
12. Потужність або характеристика об'єкта: **благоустрій території сільського клубу.**
13. Вимоги нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення: **згідно чинних нормативів.**
14. Обсяг проектної документації, яка розробляється :
1) Кошторисна частина.
15. Вхідні дані, які додаються до завдання на проектування замовником :
**Лист замовника;
Дефектний акт.**