

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального
господарства Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник Управління комунального
господарства благоустрою Департаменту
житлово-комунального господарства ХМР

С. Ф. Саріогл

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

03 04 2023р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Льва
на Ландау, 46, місто Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: к= 1,2 - роботи виконуються у будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Льва Ландау, 46, місто Харків			
	Ремонт металевієї покрівлі			
1	Розбирання коньків, примикань, слів, жолобів та звисів з листової сталі	м	60	
2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2 покрівлі	185	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2 покрівлі	185	
4	Огородження покрівель перилами	м	25	
5	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м кроквяних ніг	24	
6	Улаштування крокв і мауерлатів б/у	м3	1,1	
7	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	185	
8	Улаштування гідроізоляції	м2	185	
9	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	185	
10	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	22	
11	Улаштування з листової сталі навісних жолобів	м	22	
12	Улаштування з листової сталі конька	м	28	
13	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	12	
14	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	м	6	
15	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	12	
16	Улаштування з листової сталі снігозатримувачів	м	22	
17	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (оголовки)	м3 кладки	0,7	

18	Штукатурення поверхні стін при товщині наскладу до 10 мм (оголовки)	м2 відремонтованої поверхні	8	
19	Полівинілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні (оголовки)	м2 фасаду	8	
20	Ремонт прямокутних слухових вікон	вікно	1	
21	Облицювання слух вікна профільованим листом	м2	6	
22	Установлення дверних коробок в дерев'яних стінах	м2 прорізу	0,92	
23	Навішування дверей на слухових вікнах	м2 полотна	0,88	
24	Облицювання дверей профільованим листом	м2	0,88	
25	Готування цементного розчину вручну М50	м3 розчину	0,177	
26	Готування цементного розчину вручну 1:3	м3 розчину	0,0849	
27	Навантаження сміття вручну	т сміття	4,895	
28	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,895	

Склав

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лашук О.В.

Перевіряв

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій Хригоненко

