

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти виконавчого комітету

Нововолинської міської ради

Волинської області

(назва організації, що затверджує)

Начальник \_\_\_\_\_ С.В. Мороз

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"29"

2022 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Послуги з поточного ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) закладу дошкільної освіти № 6 Нововолинської міської ради Волинської області в м. Нововолинську


Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                      | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну                                                                                                                                           | м3                | 3,5       |          |
| 2         | Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2                                                                                                                                                 | м3                | 9,75      |          |
| 3         | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2                                                                                                         | м3                | 8,19      |          |
| 4         | (Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                                                          | м                 | 27        |          |
| 5         | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                                                                     | м                 | 30        |          |
| 6         | (Демонтаж) Улаштування приямків глибиною до 1 м, розмір у проєкті 1,0х0,77 м                                                                                                           | прямокут          | 1         |          |
| 7         | Улаштування вирівнювального підстильного шару з відсіву                                                                                                                                | м3                | 6,77      |          |
| 8         | Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]                                                                                                              | м2                | 64,2      |          |
| 9         | Установлення бетонних лотків на бетонну основу                                                                                                                                         | м                 | 19,5      |          |
| 10        | Мурування зовнішніх стін з бетонних пазогребневих блоків                                                                                                                               | м3                | 5,1       |          |
| 11        | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямокутні, товщина понад 160 мм до 250 мм                                                                        | м3                | 2,89      |          |
| 12        | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15                                                                                                                                    | м3                | 2,93      |          |
| 13        | Улаштування основи під фундаменти                                                                                                                                                      | м3                | 1,2       |          |
| 14        | Установлення окремих кам'яних і залізобетонних східців                                                                                                                                 | м                 | 22,5      |          |
| 15        | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів                                                                                                               | м2                | 4         |          |
| 16        | Установлення металевих поручнів                                                                                                                                                        | м                 | 5         |          |
| 17        | Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям металопрофілем                                                                                                               | м2                | 14,4      |          |
| 18        | Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм                      | отвір             | 3         |          |
| 19        | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS, діаметр отворів 112 мм | отвір             | -120      |          |
| 20        | Установлення вентиляційних решіток                                                                                                                                                     | грати             | 3         |          |
| 21        | Знімання дверних полотен                                                                                                                                                               | м2                | 1,4344    |          |

| 1  | 2                                                                                                               | 3      | 4      | 5 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|
| 22 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                    | шт     | 1      |   |
| 23 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2              | м2     | 1,4344 |   |
| 24 | Навантаження сміття вручну                                                                                      | т      | 7      |   |
| 25 | Перевезення сміття до 10 км                                                                                     | т      | 7      |   |
| 26 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням                                  | м3     | 30,838 |   |
| 27 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4                                                   | м3     | 23,4   |   |
| 28 | Улаштування підстильного шару піщаного                                                                          | м3     | 5,85   |   |
| 29 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]                                        | м2     | 117    |   |
| 30 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2     | 10,25  |   |
| 31 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 125 тис.м3/год                      | камера | 1      |   |

Склав

  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]