

ДОГОВІР № 116

м. Очаків

« 01 » грудня 2023 р.

ЗАМОВНИК: Управління освіти та з гуманітарних питань Очаківської міської ради, в особі начальника Белібової Ганни Олексіївни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та

ВИКОНАВЕЦЬ Фізична особа-підприємець Юраш Михайло Миколайович, надалі «ПІДРЯДНИК», в особі Юраш Михайла Миколайовича, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з другої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується у порядку та на умовах визначених цим Договором, на власний ризик, своїми та/або залученими силами і засобами, обладнанням, матеріалами і механізмами надати послуги з поточного ремонту укріття будівлі ЗДО №2 "Золота рибка" розташованої за адресою: вул.Будівельників,16-А,Очаків,Миколаївської області (надалі – послуги), в обумовлений цим Договором термін. Замовник зобов'язується прийняти виконані належним чином послуги згідно із цим Договором та чинним законодавством України після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів передбачених на ці цілі на його рахунок.

1.2. Обсяги закупівлі послуг та сума Договору можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

2. ВИМОГИ ЩОДО ЯКОСТІ

2.1. Виконавець повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, якість яких відповідає умовам та вимогам нормативних документів та іншим діючим нормативними актами. Відповідальність за якість виконаних послуг, використання матеріалів, устаткування несе Виконавець.

2.2. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання послуг. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об'єктах.

2.3. У разі виявлення порушень умов цього Договору, кошторисної документації, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів Замовник зобов'язаний видати Виконавцю письмовий припис про їх усунення і не приймає надані послуги до усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Виконавця. Неякісно виконані послуги, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Виконавець у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог.

2.4. Виконавець гарантує можливість експлуатації об'єкта виконаних робіт (наданих послуг) відповідно до Договору протягом гарантійного строку 6 (шість) місяців з дати підписання Сторонами акту приймання наданих послуг.

2.5. Виконавець зобов'язаний за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки (дефекти), виявлені протягом гарантійного терміну, вказаного у п.2.4. цього Договору.

2.6. Перелік недоліків визначається дефектним актом, складеним Сторонами. У акті фіксуються дата виявлення недоліків і терміни їх усунення. У випадку відмови Виконавця взяти участь у складанні вищевказаного Акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Виконавцю для усунення ним недоліків. Якщо Виконавець не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку запросивши іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цієї послуги за рахунок Виконавця.

- 3.1. Вартість послуг за цим Договором складає 1 516 175,00 грн. (Один мільйон п'ятсот шістнадцять тисяч сто сімдесят п'ять гривень 00 копійок) без ПДВ.
Класифікація за ДК 021:2015:45000000-7»Будівельні роботи та поточний ремонт».
- 3.2. Ціна на послуги встановлюється в національній валюті України.
- 3.3. Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету.
- 3.4. Договірна ціна, як істотна умова Договору може коригуватися (змінюватися) за взаємною згодою Сторін у порядку, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі».
- 3.5. Договірна ціна, визначена цим Договором, є динамічною.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Оплата наданих послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 10-ти робочих днів з моменту підписання акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3).

4.2. Замовник має право затримувати платежі за послуги, виконані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення Виконавцем виявлених порушень та відмовитися від прийняття закінчених послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Виконавцем, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості виконаних робіт.

4.3. Виконавець несе відповідальність за визначення вартості наданих послуг. У разі виявлення невідповідності послуг, пред'явлених до оплати встановленим вимогам, завищення поточних цін, розцінок та інше, що вплинули на ціну виконаних послуг, Виконавець зобов'язаний скоригувати вартість, що підлягає оплаті.

5. НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Термін надання послуг: грудень 2023 року.

5.2. Виконавець має право достроково виконати свої зобов'язання за цим Договором.

5.3. Під час надання послуг Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.

5.4. Виконавець може залучити субпідрядні організації до надання послуг. Приймання послуг, наданих субпідрядниками, здійснює Виконавець. За якість послуг наданих субпідрядником несе відповідальність Виконавець.

5.5. Послуги надаються відповідно до кошторисної документації, виготовленої згідно з актами дефектів.

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за належним чином надані послуги в порядку, передбаченому розділом 4 цього Договору;

6.1.2. Приймати надані послуги згідно за умови дотримання Виконавцем п. 2.1. Договору;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі:
- невиконання або неналежного виконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк до 3 робочих днів.

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору, в тому числі, залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Повернути документи для оплати Виконавцю без здійснення оплати в разі їх неналежної підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність печатки, підписів тощо) або подання їх у неповному складі;

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг в порядку та у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором та нормативними актами;

6.3.3. При виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, здійснювати заходи для своєчасної заборони або обмеження руху, а також відновлення безпечних умов для руху;

6.3.4. Впроваджувати у повному обсязі заходи щодо безпеки дорожнього руху при здійсненні ремонту доріг та вулиць;

6.3.5. Позначати місця виконання робіт, місця, де залишено на дорозі, вулиці, залізничному переїзді машини і механізми, будівельні матеріали тощо, відповідними дорожніми знаками, огорожувальними і направляючими засобами, а в темний час доби і при тумані - сигнальними вогнями, передбаченими діючими нормами;

6.3.6. По закінченні робіт на дорозі, вулиці негайно привести їх у стан, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів і пішоходів, та впорядкувати зони відчуження;

6.3.7. У разі забруднення проїзної частини доріг, вулиць невідкладно здійснювати заходи для їх очищення і своєчасного попередження учасників дорожнього руху про загрозу безпеці руху, що виникла.

6.3.8. У разі скоєння ДТП внаслідок неналежного виконання умов цього Договору з вини Виконавця він несе за це відповідальність та бере на себе зобов'язання з врегулювання спорів пов'язаних з таким ДТП, розгляд справ у судових органах, відшкодування завданих збитків та інших витрат, пов'язаних із врегулюванням таких спорів. Замовник з Виконавцем беруть участь у розслідуванні ДТП, які виникли на автомобільних дорогах, що знаходяться на експлуатаційному утриманні у Виконавця;

6.3.9. Нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, безпечну експлуатацію будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані послуги;

6.4.2. На дострокове виконання послуг за погодженням Замовника.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Виконавець несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов'язань.

7.2. У разі порушення зобов'язань за Договором може настати такий правовий наслідок - сплата неустойки. Неустойка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

7.3. Замовник несе відповідальність за порушення порядку розрахунків без поважних причин і сплачує пеню на користь Виконавця в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення.

7.4. Виконавець за невиконання договірних зобов'язань сплачує Замовнику пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення, а також компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

7.5. Виконавець несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження з його вини, переданих йому Замовником матеріальних ресурсів, якщо така передача буде здійснюватись.

7.6. Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження наданих послуг, наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття послуг Замовником.

7.7. По питанням, що не врегульовані даним договором підряду Сторони керуються Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими нормативними актами.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків за цим Договором, якщо їх невиконання викликане або обумовлено обставинами форс-мажору, що включають, але не обмежуються: стихійним лихом, війнами, страйками, нещасними випадками, пожежами, повінню, непогода (злива), рішеннями державних та місцевих органів влади України, або будь-якими іншими причинами, що знаходяться поза волею Сторін та зумовлюють неможливість виконання зобов'язань за цим Договором.

8.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, Сторона, для якої вони виникли, повинна повідомити іншу Сторону у письмовій формі про ці обставини протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту, коли така Сторона дізналася про їх виникнення. Підтвердженням обставин форс-мажору є документ, виданий органом, уповноваженим засвідчувати відповідні обставини форс-мажору (довідка Торгово-промислової палати України або інші відповідні документи державних органів).

Неповідомлення Стороною, для якої виникли обставини форс-мажору, протягом вищезазначеного строку іншої Сторони про виникнення таких обставин та/або відсутність відповідного документу позбавляє у подальшому Сторону, для якої наступили обставини форс-мажору, права посилаючись на них.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до «31» грудня 2023 року, включно.

10.2. В будь-якому випадку, термін дії Договору продовжується до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, згідно умов цього Договору.

10.3. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

10.4. Сторони встановили, що відповідно до частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України, умов цього Договору застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли до його укладання.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у 2 (двох) автентичних примірниках, що мають однакову зобов'язальну силу для кожної із Сторін і можуть бути змінені у встановленому законодавством та цим Договором порядку за взаємною згодою Сторін шляхом укладання Додаткової угоди до даного Договору, яка з моменту підписання є невід'ємною частиною даного Договору.

11.2. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі, направляються адресатові рекомендованим або цінним листом, телеграмою, або вручаються під розписку.

11.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються в 5-п'ятиденний строк повідомити іншу Сторону про їх зміну засобами поштового/електронного зв'язку, а у разі неповідомлення однієї із Сторін, Сторона, що неналежно повідомлена звільняється від відповідальності за використання реквізитів, що вказані у Договорі.

11.4. Зміни та доповнення до даного Договору будуть дійсні при умові, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані уповноваженими на це представниками Сторін та скріплені печатками (за наявності).

11.5. Договір припиняється в односторонньому порядку за ініціативою Замовника у випадках, що передбачені умовами Договору. Підрядник бере на себе ризик неoderжання

повідомлення Замовника про розірвання, припинення Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником рекомендованим листом через засоби поштового зв'язку України за адресою, зазначеною у Договорі.

11.6. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для належного виконання своїх зобов'язань за Договором, визначених нормативними документами.

11.7. У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

11.8. Будь-які повідомлення, претензії, що направляються Сторонами у зв'язку з даним Договором, повинні надаватися належним чином відповідній Стороні виключно в письмовому (паперовому) вигляді.

11.9. З усіх питань, що не врегульованих/не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.

12.1. Невід'ємною частиною цього договору є:

12.1.1. Додаток № 1 – Дефектний акт.

12.1.2. Додаток № 2 – Договірна ціна.

12.1.3. Додаток №3 – Локальний кошторис на будівельні роботи.

12.1.4. Додаток №4 – Загальновиробничі витрати до об'єкту.

12.1.5. Додаток №5 – Об'єктний кошторис.

12.1.6. Додаток №6-Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва.

12.1.7. Додаток №7-Підсумкова відомість ресурсів.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Управління освіти та з гуманітарних питань Очаківської ради

Юридична адреса:

57508, Миколаївська область, м. Очаків, вул.

Соборна, буд. 7-А

р/р UA378201720344240031000027451

в Державній казначейській службі, м. Київ

ЄДРПОУ 20908279



Белібова Г.О.
(підпис) М.П.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Фізична особа-підприємець

Юраш М.М.

57550, Миколаївська область, Миколаївський район, с. Куцуруб, вул. Пілієва, б. 4

РНОКПП : 271806999

р/р № UA943052990000026003041700262

в АТ КБ «Приватбанк»

Платник єдиного податку 3 група ставка 5%

ФОП

Юраш

Б.П.

Юраш м.м.

(підпис) М.П..

Управління освіти та гуманітарних питань Очаківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Белібова Г.О.

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1516,175 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наказ № 86279
(посилання на документ про затвердження)

наказ № 86

"01" грудня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт укріплення будівлі ЗДО №2 "Золота рибка" розташованої за адресою: вул.Будівельників,16-А,Очаків,Миколаївської області

Складений за поточними цінами станом на 1 грудня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт укріплення будівлі ЗДО №2 "Золота рибка" розташованої за адресою: вул.Будівельників,16-А,Очаків, Миколаївської області	1352,280	-	-	1352,280
Разом по главі 2:			1352,280	-	-	1352,280
Разом по главах 1-7:			1352,280	-	-	1352,280
Разом по главах 1-8:			1352,280	-	-	1352,280
Разом по главах 1-9:			1352,280	-	-	1352,280
Разом по главах 1-12:			1352,280	-	-	1352,280
Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)			58,393	-	-	58,393

1		2		3		4		5		6		7	
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом		-		-		-		29,693		29,693	
Розрахунок N П-137		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5%		1410,673		-		-		29,693 75,809		1440,366 75,809	
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку		1410,673		-		-		105,502		1516,175	

Керівник Підприємства:

Wif Юраш М.М.
БІП



Керівник ЗАМОВНИКА:


Belibova Белібова Г.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти та з гуманітарних питань

Очаківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник  О.Белібова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

- 01 - 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт укриття будівлі ЗДО №2 "Золота рибка" розташованої за
адресою: вул.Будівельників,16-А,Очаків,Миколаївської області

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	УКРІПЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ (БЕТОНІ ПОДУШКИ)			
1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	6,72	
2	Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням перевертанням(відстань до 30м)	т	11,725	
3	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 1, додавати	м3	6,7	
4	Збирання та розбирання опалубки з окремих дощок	м2	224	
5	Армування підстилаючих шарів і набетонки арматурою А-8	т	0,4	
6	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	м3	33	
7	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	33,6	
8	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	112,35	
9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	112,35	
10	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	5,73	
11	Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами відстані (50 м)	т	155,6	
	ПЛОЩАДКА			
12	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	413,65	
13	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	413,65	
14	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	21,12	
	СТІНИ			
15	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	620,8	
16	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону по маякам	м2	1062,2	
17	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементним розчином, площа до 20 м2	м2	620,8	

1	2	3	4	5
18	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементним розчином, площа до 20 м ²	м ²	404,5	
19	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м ³	44,79	
ПЕРЕГОРОДКА МОНОЛІТНА				
20	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м ³	2,1	
21	Улаштування основи під фундаменти	м ³	1,68	
22	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м ³	м ³	2,1	
23	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 10 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	1,2	
24	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	м ³	11,5	
25	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м ³	13,9	
ПЕРЕГОРОДКА ІЗ СИЛІКАТНОГО ЦЕГЛИ				
26	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м ²	м ²	20,25	
27	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м ³	0,5	

Склав

Ураш М. М. Юр
 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

БІП

Поточний ремонт укріплення будівлі ЗДО №2 "Золота рибка" розташованої за адресою: вул.Будівельників,16-А,Очаків,Миколаївської області
 ФОП Юраш М.М.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт укріплення будівлі ЗДО №2 "Золота рибка" розташованої за адресою: вул.Будівельників,16-А,Очаків,Миколаївської області

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1352,280 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 7,63304 тис.люд.год
 Кошторисна заробітна плата 635,815 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт виробництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КР1-1-1	УКРІПЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ (БЕТОНОЇ ПОДУШКИ) Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	0,0672	70489,53	-	-	4737	4737	-	944,5200	-	63,47
2	ДБ5-16-2	Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням перевертанням(відстань до 30м)	1 т	11,725	70489,53 110,78	-	-	1299	1299	-	1,5120	-	17,73
3	КР1-27-4	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 1, додавати	1 м3	6,7	72,07	-	-	483	483	-	1,0320	-	6,91
4	КБ6-50-1 К=1,15	Збирання та розбирання опалубки з окремих дощок	м2	224	193,89	-	-	43431	43431	-	2,1114	-	472,95
5	С112-43-1	Дощки обрізні 25*100*4500	шт	5	115,00	-	-	575	-	-	-	-	-
6	С112-23-7	Рейка 25*50	мм	170	18,00	-	-	3060	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & C111-1689-5	ОСБ плита 1250*2500*10	шт	12	550,00	-	6600	-	-	-	-	-
8 & C111-136-8	Дюбель 6x40	шт	100	0,65	-	65	-	-	-	-	-
9 & C111-239-39	Саморіз 4,2*55	шт	1500	1,05	-	1575	-	-	-	-	-
10 & C111-239-38	Саморіз 4,2*75	шт	600	0,40	-	240	-	-	-	-	-
11 & C111-239-40	Саморіз 4,2*35	шт	200	0,70	-	140	-	-	-	-	-
12 & C111-136-10	Дюбель 6x80	шт	400	1,00	-	400	-	-	-	-	-
13 & C111-1720-11	Плівка	мп	35	45,00	-	1575	-	-	-	-	-
14 & C111-1638-6	Сверло з побудытом 10**210мм	шт	6	78,00	-	468	-	-	-	-	-
15 & C111-134-7	Скоба 10	шт	1	33,00	-	33	-	-	-	-	-
16 КБ6-11-11 К=1,15	Армування підстилюючих шарів і набетонок арматурою А-8	т	0,4	1487,55	-	595	595	-	-	18,6714	7,47
17 & C111-18063A	Арматура діам. 10	пм	360	30,00	-	10800	-	-	-	-	-
18 & C111-18077A	Арматура 6	пм	474	16,00	-	7584	-	-	-	-	-
19 & C111-18057A	Проволока вязальна 1,5мм	кг	11	80,00	-	880	-	-	-	-	-
20 & C111-1638-2	Круги відрізані, ринг 125/1,6	шт	8	25,00	-	200	-	-	-	-	-
21 & C111-1638-5	Круги відрізані, діаметр 230x2,0мм	шт	2	50,00	-	100	-	-	-	-	-
22 КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,33	59975,35	-	19792	19770	-	-	788,4000	260,17
23 КР20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,336	59910,52	-	13546	12150	-	1396	517,7520	173,96
24 & C111-1305-10	Цемент	кг	5712	40314,67	-	2416,14	-	-	812	31,5008	10,58
25 & C1421-9551-2	Пісок	тн	24,982	36159,80	-	19486	-	-	-	-	-
26 & C1421-9515-1-2	Щебінь	тн	36	6,60	-	31680	-	-	-	-	-
				780,00	-	-	-	-	-	-	-
				880,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	100м ²	1,1235	6579,16	-	7392	7377	-	85,6080	12
28	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м ²	1,1235	6566,13	-	1340	1340	-	15,5520	17,47
29	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м ³	0,0573	29952,87	4061,23	1716	1484	232	370,7280	21,24
30	& C111-1305-10	Цемент	кг	1719	25891,64	3619,82	11345	-	207	47,1975	2,7
31	& C1421-9551-2	Пісок	тн	9,9702	6,60	-	7777	-	-	-	-
32	KB21-12-1	Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами відстані (50 м)	1 т	155,6	780,00	-	41469	41469	-	3,8160	593,77
33	KP7-17-2	ПЛОЩАДКА Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	100м ²	4,1365	266,51	-	24469	24469	-	77,1240	319,02
34	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м ²	4,1365	1192,84	-	4934	4934	-	15,5520	64,33
35	& C111-1628-7	Маяк 3000*10	шт	90	28,00	-	2520	-	-	-	-
36	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м ³	0,2112	29952,87	4061,23	6326	5468	858	370,7280	78,3
37	& C111-1305-10	Цемент	кг	5343,36	25891,64	3619,82	35266	-	765	47,1975	9,97
38	& C1421-9551-2	Пісок	тн	35,0288	6,60	-	27322	-	-	-	-
39	KP11-54-1	СТІНИ Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м ²	6,208	780,00	-	76931	76931	-	161,5680	1003,01
40	& C111-15873-4	Сітка кладки 650*650(1000*2000)	шт	312	12392,27	-	34320	-	-	-	-
41	& C111-18057A	Проволока вязальна 1,5мм	кг	2,5	110,00	-	200	-	-	-	-
42	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону по маякам	100м ²	10,622	80,00	-	142645	142645	-	152,7960	1623
					13429,24	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	KP11-2-12 K=3	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементним розчином, площа до 20 м2	100м2	6,208	19048,51 19048,51	-	118253	118253	-	230,4720	1430,77
44	KP11-2-12 K=1	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементним розчином, площа до 20 м2	100м2	4,045	6349,50 6349,50	-	25684	25684	-	76,8240	310,75
45	KP20-18-5	Голтування важких опорядкульних цементних розчинів, склад 1:2	100м3	0,4479	29952,87 25891,64	4061,23 3619,82	13416	11597	1819 1621	370,7280 47,1975	166,05 21,14
46 & C111-1305-10		Цемент	кг	14784	6,60	-	97574	-	-	-	-
47 & C1421-9551-2		Пісок	тн	65,856	780,00	-	51368	-	-	-	-
48 & C111-1628-7		Маяк 3000*10	шт	212	28,00	-	5936	-	-	-	-
49 & C111-2000-3-K		Клей ВСХ-33	кг	625	9,20	-	5750	-	-	-	-
50	KP1-1-2	ПЕРЕГОРОДКА МОНОЛІТНА									
51	KP2-12-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,021	54199,29	-	1138	1138	-	726,2400	15,25
52 & C1421-9551-2		Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0168	54199,29 46576,84	-	782	782	-	607,2600	10,2
53	KP2-15-4	Пісок	тн	2,55	780,00	-	1989	-	-	-	-
54	KБ6-56-1 K=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,021	61788,78	136,50	1298	1293	3	810,4080	17,02
		Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з устаткуванням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 10 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	1,2	61582,90 4338,64	9,08 72,70	5206	5119	87	0,1044 49,2660	59,12 0,07
		Арматура діам. 10	пм	1700	4265,94	4,84	-	-	6	0,0556	-
55 & C111-18063A		Проволока вязальна 1,5мм	кг	18	30,00	-	51000	-	-	-	-
56 & C111-18057A		Крути відрізи, ринг 125/1,6	шт	25	80,00	-	1440	-	-	-	-
57 & C111-1638-2		Крути відрізи, діаметр 230х2,0мм	шт	5	25,00	-	625	-	-	-	-
58 & C111-1638-5		Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	шт	5	50,00	-	250	-	-	-	-
59	KБ6-17-3 K=1,15		100м3	0,115	188487,78 185397,81	3002,02 199,75	21676	21321	345 23	2299,0800 2,2960	264,39 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60 & C112-59-18	Дошки 25*120*6000		шт	40	150,00	-	6000	-	-	-	-
61 & C111-1689-5	ОСБ плита 1250*2500*10		шт	30	550,00	-	16500	-	-	-	-
62 & C111-239-39	Саморіз 4,2*55		шт	1000	1,05	-	1050	-	-	-	-
63 & C111-1848-27	Гайка10		шт	120	4,50	-	540	-	-	-	-
64 & C111-1848-28	Шайба 10		шт	120	4,50	-	540	-	-	-	-
65 & C111-1848-2	Шпілька M10x1000мм		шт	40	65,00	-	2600	-	-	-	-
66 КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15		100м3	0,139	40314,67	4154,87	5604	5026	578	517,7520	71,97
67 & C111-1305-10	Цемент		кг	3336	36159,80	2416,14	22018	-	336	31,5008	4,38
68 & C1421-9551-2	Пісок		тн	11,0505	780,00	-	8619	-	-	-	-
69 & C1421-9515-1-2	Щебінь		тн	16,68	880,00	-	14678	-	-	-	-
70 КР5-8-7	ПЕРЕГОРОДКА ІЗ СИЛІКАТНОГО ЦЕГЛИ Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2		100 м2	0,2025	23725,34	-	4804	4804	-	283,7280	57,45
71 & C111-18080А	Круг Д 6,5мм		мм	40	16,00	-	640	-	-	-	-
72 КР20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50		100м3	0,005	29952,87	4061,23	150	129	21	370,7280	1,85
73 & C111-1305-10	Цемент		кг	100	25891,64	3619,82	660	-	18	47,1975	0,24
74 & C1421-9551-2	Пісок		тн	0,93	780,00	-	725	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							1121528	583728	5339	7223,8	-
Разом будівельні роботи, грн.							1121528		3788		49,34
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							532461				
всього заробітна плата, грн.							587516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					230752 359,9 48299 1352280				
		Всього по кошторису					1352280				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7633,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					635815				

Склав

Вран М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Вран

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

БІП

Замовник Управління освіти та з гуманітарних питань Очаківської міської ради
(назва організації)
Підрядник ФОП Юраш М.М.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт укріття будівлі ЗДО №2 "Золота рибка" розташованої за
адресою: вул.Будівельників,16-А,Очаків,Миколаївської області, що здійснюється в 2023 році

Складена в поточних цінах станом на 1 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунту- вання	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	будівель- них робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	1121,52800	1121,52800	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	583,72800	583,72800	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	532,46100	532,46100	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	5,33900	5,33900	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	230,75200	230,75200	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом	1352,28000	1352,28000	-
8	Розрахунок N10	Прибуток	58,39300	58,39300	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	29,69300	-	29,69300
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)	1440,36600	1410,67300	29,69300
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	75,80900	-	75,80900
		Разом договірна ціна	1516,17500	1410,67300	105,50200
		Всього договірна ціна	1516,17500	1410,67300	105,50200

