

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КП «Дніпровський
електротранспорт» ДМР

Володимир КОБЕЦЬ

« » 202_ р.

**Технічне завдання
на «Поточний ремонт покрівлі їдальні (літера И-2) в Депо № 3 за адресою
вул. Миколи Руденка, 67 в м. Дніпрі»**

Виконати послуги по поточного ремонту покрівлі їдальні (літера И-2) в Депо № 3 за адресою вул. Миколи Руденка, 67 в м. Дніпрі за наступними обсягами робіт:

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість
Розділ 1. Депо № 3 за адресою вул. Миколи Руденка, 67			
	Їдальня (літера И-2)	-	-
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (покриття парапету - 110 м, покриття примикання вентканалів - 24м, покриття примикання до надбудови виходу на покрівлю - 35 м)	100м	1,69
2	(Демонтаж) Установлення водостічних лійок	шт	4
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (примикання)	100м2	0,55
4	(Демонтаж) Установлення флюгарок	зонт	14
5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	7,6
6	Матеріал покрівельний, для верхніх шарів	м2	874
7	Матеріал покрівельний, для нижніх шарів	м2	858,8
8	Праймер	кг	608
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха (парапета) з оцинкованої сталі	100 м	1,1
10	Матеріал покрівельний, для верхніх шарів	м2	64,9
11	Матеріал покрівельний, для нижніх шарів	м2	64,9
12	Праймер	кг	47,3
13	Покриття (планка) парапету	м	115,5
14	Дюбель-цвях 6х60 мм	шт	275

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість
15	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (покриття примикання вентканалів - 24 м, покриття примикання до надбудови виходу на покрівлю - 35 м))	100м	0,59
16	Покриття примикання (демонтоване)	м	59
17	Дюбель-цвях 6х60 мм	шт	148
18	Установлення водостічних ліжок	шт	4
19	Воронка (лійка) покрівельна	шт	4
20	Установлення флюгарок	зонг	4
21	Флюгарка	шт	4
22	Навантаження сміття вручну	1 т	0,429
23	Перевезення сміття до 30 км	т	0,429

Послуги виконуються за письмовою заявкою Замовника у термін зазначений в заявці.

Щомісячну заробітну плату, яка відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8, приймати не більше 23 130,84 грн.

Значення середньомісячної тривалості робочого часу приймати 166,67 год.

Кошторисний прибуток приймати не більше пункту 4 Додатку 25 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженими наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування».

Кошти на адміністративні витрати приймати не більше пункту 4 Додатку 27 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженими наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування».

При формування договірної ціни необхідно керуватися кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 та проаналізувати обсяги робіт, що пропонуються до виконання.

Заступник директора з фінансово-економічних питань КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР

Олександра ПЕКАРСЬКА

Головний інженер
КП «Дніпровський
електротранспорт» ДМР

Володимир ЛЕГКИЙ

Начальник відділу головного механіка

Віктор МЕЛЬНИКОВ

Начальник ВКБ

Євген УЛЬКО