

## ЗАТВЕРДЖЕНО



## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Індустріальний, 24/31.  
на місто Харків

(найменування об'єкта)

Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються  
К=1,2

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                         | 3                 | 4         | 5        |
|           | <b>Дк 02 001 001 загальнобудівельні роботи</b>                                                            |                   |           |          |
|           | <b>1 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ( під. №3 кв. 25)</b>                                                              |                   |           |          |
| 1         | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (жолобів)                  | м                 | 21        |          |
| 2         | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (звиси)                    | м                 | 21        |          |
| 3         | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (затрубники до оголовків)  | м                 | 1,6       |          |
| 4         | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі ( примикання до оголовків) | м                 | 14        |          |
| 5         | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (конька)                   | м                 | 32        |          |
| 6         | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (розжолобки)               | м                 | 8         |          |
| 7         | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів                                         | м2 покрівлі       | 139,4     |          |
| 8         | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних                                                            | м2 покрівлі       | 167,4     |          |
|           | <b>2 ПОКРИТТЯ ( під. №3 кв. 25)</b>                                                                       |                   |           |          |
| 9         | Укріплення кроквяних під розширенням дошками з двох боків (з однієї сторони)                              | м кроквяних під   | 18        |          |
| 10        | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі                | м2                | 146,4     |          |
| 11        | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок                                                          | м2                | 21        |          |
| 12        | Улаштування гідробар'єру                                                                                  | м2                | 167,4     |          |
| 13        | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м                           | м2 покриття       | 139,4     |          |
| 14        | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (виключати)                                               | т                 | -0,019474 |          |
| 15        | Улаштування з листової сталі конька                                                                       | м                 | 32        |          |
| 16        | Улаштування з листової сталі карнизних звисів                                                             | м                 | 21        |          |
| 17        | Улаштування з листової сталі настильних жолобів                                                           | м                 | 21        |          |

| 1  | 2                                                                                                | 3        | 4      | 5 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---|
| 18 | Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб (затрубники до оголовків) | м        | 1,6    |   |
| 19 | Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб (до оголовків)            | м        | 14     |   |
| 20 | Улаштування снігоутримувачів                                                                     | м        | 22     |   |
| 21 | Улаштування стикової планки                                                                      | м        | 14     |   |
| 22 | Улаштування з листової сталі розжолобків                                                         | м        | 8      |   |
|    | <b>ЗІНШІ РОБОТИ ( під. №3 кв. 25)</b>                                                            |          |        |   |
| 23 | Навантаження сміття вручну                                                                       | т сміття | 5,0371 |   |
| 24 | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)        | т        | 5,0371 |   |

Склав Начальник відділу обстеження та планування КП "Жилкомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.П. Купріянов

Перевірив Директор КП "Жилкомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г.О. Мальований