



ЗАТВЕРДЖЕНО

КЗ ЛОР АПК «Древний Звенигород»

В.О. директора

Мар'яна ГОЙ

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"06" вересня 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

«Капітальний ремонт приміщень для облаштування найпростішого укриття в будівлі музею історії давньоруського міста Звенигород за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Звенигород. Перша черга. Капітальний ремонт гідроізоляції та водовідведення»
Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ у відвал, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша	м ³	104	
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м ³	70	
3	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м ²	56	
4	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, підтоплюваного	м ²	339,3	
5	Укладання перфорованих дренажних труб діаметром до 200 мм	м	58	
6	Улаштування фільтруючої щебеневної основи під мулові площадки і поля фільтрації	м ³	56	
7	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м ³	118	
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м ³	118	
9	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1	м ³	25	
10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ у відвал, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша	м ³	8	
11	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м ³	1,54	
12	Установлення люка	шт	1	
13	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м ³	12	
14	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м ³	12	
15	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ у відвал, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша	м ³	18	
16	Улаштування круглих каналізаційних колодязів з ПВХ сухих ґрунтах	м ³	6	
17	Установлення люка	шт	6	

1	2	3	4	5
18	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	12	
19	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	12	
20	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша	м3	109,5	
21	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	70	
22	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	50	
23	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, підтоплюваного	м2	280,8	
24	Укладання перфорованих дренажних труб діаметром до 200 мм	м	50	
25	Улаштування фільтруючої щебеневої основи під мулові площадки і поля фільтрації	м3	48	
26	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	131,5	
27	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	131,5	
28	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1	м3	25	
29	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	10,45	
30	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша	м3	14	
31	Улаштування круглих каналізаційних колодязів з ПВХ сухих ґрунтах	м3	7	
32	Установлення люка	шт	7	
33	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	10	
34	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	10	
35	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша	м3	29,5	
36	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	10	
37	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	13,5	
38	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,8	
39	Укладання перфорованих дренажних труб діаметром до 200 мм	м	14	
40	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	36,5	
41	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	36,5	
42	Укладання перфорованих дренажних труб діаметром до 200 мм	м	18	

1	2	3	4	5
43	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	408,5	

Склав

В. Романюк


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]