

ДОГОВІР
про виконання робіт
№ 01/04/24

смт Іванівка

« 01 » квітня 2024 р.

ЗАМОВНИК: Іванівська селищна рада Одеської області, в особі селищного голови Лобача Віктора Івановича, що діє на підставі Регламенту затвердженого рішенням I сесії Іванівської селищної ради VIII скликання від 17 листопада 2020 року №13-VIII, іменоване надалі "Замовник", з однієї сторони, та

ПІДРЯДНИК: Фізична особа-підприємець Замфіров Петро Петрович, що діє від свого імені та на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців від 31.01.2024 року №2010350000000493639, іменоване надалі "Підрядник", з другої сторони, (надалі – разом за текстом Договору – Сторони), на підставі Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану» №64/2022 від 24.02.2022 року, відповідно до вимог п.11 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (з подальшими змінами), а саме «Для здійснення закупівель товарів та послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких є меншою, ніж 100 тис. грн., послуг з поточного ремонту, вартість яких є меншою, ніж 200 тис. грн., робіт, вартість яких є меншою 1,5 млн. гривень, у разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов'язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом, вносить інформацію про таку закупівлю до річного плану та оприлюднює відповідно до пункту 3⁸ розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, дійшли спільної згоди укласти цей Договір, про наступне:

1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ПІДРЯДНИК зобов'язується своїми силами та засобами, за завданням ЗАМОВНИКА і за його рахунок, виконати роботи з ремонту захисних споруд цивільного захисту (укриття) за об'єктом: *«Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область»*, (надалі – *Роботи*) згідно з ДК 021:2015-45453000-7 *Капітальний ремонт і реставрація* та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.11.2021 року №281 за рахунок коштів місцевого бюджету, затвердженої проектно-кошторисної документації та в обумовлений цим Договором термін, а Замовник зобов'язується надати Підрядний фронт Робіт, передати затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти Об'єкт після Робіт.

1.2. Склад та обсяги робіт, що є предметом цього Договору, визначаються на підставі проектно-кошторисної документації в межах ціни цього Договору, що визначена Протоколом узгодження договірної ціни (Додаток №3), яка являється невід'ємною частиною Договору.

1.3. Додатками до цього Договору є кошторисна документація. Такі документи підписуються Сторонами і є невід'ємною частиною даного Договору.

1.4. ЗАМОВНИК передає ПІДРЯДНИКУ вихідні дані, необхідні для виконання робіт та іншу інформацію щодо Об'єкту.

2. Строки виконання робіт

2.1. ЗАМОВНИК після реєстрації цього Договору в Державній казначейській службі України передає ПІДРЯДНИКОВІ проектно-кошторисну документацію та надає фронт Робіт.

2.2. ПІДРЯДНИК зобов'язаний провести роботи згідно календарного графіку виконання робіт:

Початок виконання робіт: « 01 » квітня 2024 року;

Кінець виконання робіт: «30» червня 2024 року (Додаток №1), що являється невід'ємною частиною Договору (Календарний графік виконання робіт).

2.3. Договір вважається виконаним після виконання Робіт та закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором.

2.4. Терміни виконання робіт можуть бути змінені у разі:

а) обставин непереборної сили;

б) невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань (відсутність фінансування, затримка у платежах, проектно-кошторисної документації ПІДРЯДНИКУ тощо);

в) страйків робітників, блокади нами будівельного майданчика та інших їхніх дій, що заважають нормальному виконанню Робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені невиконанням зобов'язань перед працівниками чи їхніми об'єднаннями самим ПІДРЯДНИКОМ або його субпідрядником.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. ПІДРЯДНИК зобов'язаний:

3.1.1. Передати ЗАМОВНИКУ виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3.1.2. Не передавати без згоди ЗАМОВНИКА документацію іншим особам;

3.1.3. Відповідати за недоліки виконаних робіт та у випадку їх наявності на вимогу ЗАМОВНИКА безоплатно переробити їх;

3.1.4. Передбачити застосування виробів та устаткування, які мають сертифікат відповідності Національної системи сертифікації або інші сертифікати, визнані в Україні у встановленому порядку;

3.1.5. Після виконання за цим Договором надати ЗАМОВНИКУ акт приймання-передачі виконаних робіт в 2 (двох) примірниках;

3.1.6. Належним чином виконувати інші умови цього Договору.

3.2. ПІДРЯДНИК має право:

3.2.1. Отримати оплату за виконувану роботу в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

3.2.2. Для виконання робіт залучати третіх осіб. При цьому всі розрахунки з третіми особами здійснюються ВИКОНАВЦЕМ за власний рахунок.

3.3. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

3.3.1. Оплатити вартість робіт в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

3.3.2. Всіляко сприяти ПІДРЯДНИКУ у виконанні послуг;

3.3.3. Не зволікати з прийманням виконаних робіт та протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня отримання від ПІДРЯДНИКА акту приймання-передачі виконаних робіт підписати обидва його примірники, скріпити їх печаткою та повернути один примірник ПІДРЯДНИКУ, або надати ПІДРЯДНИКУ мотивовані зауваження до результатів виконаних робіт;

3.3.4. Належним чином виконувати інші умови цього Договору.

3.4. ЗАМОВНИК має право:

3.4.1. Здійснювати контроль за виконанням робіт;

3.4.2. Вимагати належного виконання умов цього Договору.

4. Вартість робіт та порядок оплати

4.1. Ціна цього Договору є твердою та відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни робіт 67 (Додаток №3), Договірна ціна на виконання робіт складає 1 496 104, 00 грн. (один мільйон чотириста дев'яносто шість тисяч сто чотири гривні 00 копійок), без ПДВ.

4.2. Ціна договору визначається відповідно до вимог нормативних документів України у сфері ціноутворення у будівництві із залученням бюджетних коштів та обґрунтовується відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Правил визначення вартості будівництва». Договірна ціна є невід'ємною частиною Договору.

4.3. Оплата за цим Договором здійснюється наступним шляхом:

4.3.1. ЗАМОВНИК може (має право) проводити часткову оплату виконаних за Договором робіт шляхом здійснення проміжних платежів за фактично виконану ПІДРЯДНИКОМ роботу на підставі підписаних Сторонами актів форми №КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та форми №КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат) за умови наявності відповідного бюджетного фінансування та в межах надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника на проведення робіт, які є предметом даного Договору.

4.3.2. Кінцеві розрахунки за виконані в цілому роботи на Об'єкті здійснюється ЗАМОВНИКОМ за виконані роботи на підставі підписаних сторонами актів форми №КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та форми №КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат).

4.3.3. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту підписання акту прийому-передачі виконаних робіт ЗАМОВНИК здійснює розрахунок за цим Договором.

4.4. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно плану фінансування робіт (Додаток №2), який є невід'ємною частиною Договору.

4.5. Розрахунки між сторонами проводяться у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5. Відповідальність сторін

5.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань Договору визначаються положеннями нормативно-правових актів України, що регулюють ці питання.

5.2. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов'язань за Договором і у таких сумах:

– за порушення строків закінчення виконання робіт сплачує неустойку в розмірі 1% (відсотку) від договірної ціни робіт за кожний день прострочення;

– у разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах, а також у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених ЗАМОВНИКОМ або контролюючими органами, протягом гарантійного строку експлуатації, сплачує штраф у розмірі 3% (відсотків) від ціни за Договором.

5.3. Крім сплати штрафних санкцій ПІДРЯДНИК компенсує ЗАМОВНИКУ збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

5.4. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за недотримання природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкції, а також за техніку безпеки під час виконання робіт.

5.5. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за забезпечення безпеки руху в місцях виконання робіт та на підходах до них відповідно до чинного законодавства України.

5.6. У випадках, не визначених цим договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6. Якість робіт

- 6.1. ПІДРЯДНИК повинен виконати роботи, зазначені в розділі 1 Договору, якість яких відповідає умовам діючих нормативно-правових актів України.
- 6.2. ЗАМОВНИК відповідно до вимог нормативно-правових актів здійснює контроль за якістю робіт, що виконується ПІДРЯДНИКОМ за договором.
- 6.3. ПІДРЯДНИК зобов'язаний усувати недоліки при виконанні робіт виявлені Замовником, та інформувати ЗАМОВНИКА про їх усунення.

7. Форс-мажорні обставини

- 7.1. Форс-мажорними обставинами Сторони визначають надзвичайну і непереборну за наявних умов силу, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації, дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу, дія якої може бути викликана:
- 7.1.1. Винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, землетрус);
- 7.1.2. Умовами, регламентованими відповідними органами виконавчої влади, а також пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями.
- 7.2. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно, із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод, повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.
- 7.3. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

8. Порядок врегулювання спорів

- 8.1. Спори і розбіжності, що виникають між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.
- 8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9. Заключні положення

- 9.1. *Даний Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє по 31.12.2024 року, однак строк проведення робіт здійснюється згідно з умовами цього Договору, а в частині оплати за виконані роботи – до повного виконання Сторонами узятих на себе зобов'язань.*
- 9.2. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються положеннями відповідних нормативних актів України.
- 9.3. Договір замінює будь-яку угоду стосовно його предмету, що укладена раніше Сторонами в усній або письмовій формі.
- 9.4. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї зі Сторін у термін, не пізніше 3-х календарних днів з дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони повідомляють одна одну про зміну місцезнаходження або банківських реквізитів.
- 9.5. Недійсність окремих положень цього Договору не спричиняє недійсності Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

9.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані та засвідчені підписами Сторін.

9.7. ВИКОНАВЕЦЬ є платником податку на прибуток на загальних підставах.

9.8. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

9.9. Усі додатки до даного Договору оформляються в письмовому вигляді у двох примірниках і складають його невід'ємну частину.

10. Додатки до Договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Календарний графік виконання робіт (Додаток №1);
- План фінансування робіт (Додаток №2);
- Протокол узгодження договірної ціни на виконання робіт по об'єкту (Додаток №3);
- Договірна ціна;
- Дефектний Акт.
- Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об'єкта.

11. Місцезнаходження, реквізити та підписи сторін

ЗАМОВНИК

Іванівська селищна рада Одеської області
67200, Одеська область,
смт Іванівка, вул. Центральна, 93А
Год ЄДРПОУ: 04378379
МФО 820172
р/р UA248201720344251026200020935
р/р UA588201720344201026137020935
ДКСУ місто Київ

ПІДРЯДНИК

Фізична особа-підприємець
Замфіров Петро Петрович
68413, Одеська область, Болградський район
село Мирнопілля, вулиця Молодіжна, 40
ІПН: 3410408097
р/р UA 743052990000026003034922165
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Іванівський селищний голова



/ В.І. Лобач

Фізична особа-підприємець



/П.П. Замфіров

Додаток №1

до Договору №01/04/24
від 01 квітня 2024

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Іванівський селищний голова

Віктор Лобач

«01» квітня 2024 р.

Календарний графік виконання робіт

Об'єкт: «Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область»

№ п/п	Найменування виду робіт	Виконавець	Капітальний ремонт підлягає виконанню, число, місяць, рік	Видатки помісячно
I	Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область	Фізична особа-підприємець Замфіров Петро Петрович	«30» червня 2024 року	Квітень 2024 року – 500 000 гривень Травень 2024 року – 800 000 гривень Червень 2024 року – 196 104 гривень

ФОП



Петро Замфіров

Додаток №2

до Договору № 01/04/24

від 01 квітня 2024 р

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

«Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область»

Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету

Термін будівництва (ремонту) – 3 (три) місяця

Закінчення будівництва (ремонту) – 30 червня 2024 року

Вартість будівництва (капітального ремонту) – 1 496 104 гривні

№ п/п	Етапи фінансування	Місяць фінансування	Орієнтована сума, грн.
1	2	3	4
1	1 етап	квітень 2024 р	500 000
2	2 етап	травень 2024 р.	800 000
3	3 етап	червень 2024 р.	196 104
	Всього по об'єкту:		1 496 104

Замовник:

Іванівська селищна рада
Одеської області



/Віктор Лобач/

Підрядник:

Фізична особа-підприємець
Замфіров Петро Петрович



/Петро Замфіров/

Додаток №3

до Договору № 010424

від 01 квітня 2024 р

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на виконання робіт по об'єкту


Об'єкт: «Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область»

Ми, що нижче підписалися, Іванівська селищна рада Одеської області, в особі селищного голови Лобача Віктора Івановича, що діє на підставі Регламенту затвердженого рішенням I сесії Іванівської селищної ради VIII скликання від 17 листопада 2020 року №13-VIII, іменоване надалі "Замовник", з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Замфіров Петро Петрович, що діє від свого імені та на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців від 31.01.2024 року №2010350000000493639, іменоване надалі "Підрядник", з другої сторони, (надалі – разом за текстом – Сторони), даним Протоколом підтверджуємо наступне: Сторонами досягнута угода відносно розміру договірної ціни на виконання робіт за Договором №_____ від «____» _____ 2024 року на суму 1 496 104, 00 грн. (один мільйон чотириста дев'яносто шість тисяч сто чотири гривні 00 копійок), без ПДВ.

Цей протокол є підставою для взаємних розрахунків між Замовником та Підрядником.

Замовник:

Іванівська селищна рада
Одеської області



_____/Віктор Лобач/

Підрядник:

Фізична особа-підприємець
Замфіров Петро Петрович



_____/Петро Замфіров/

Замовник Іванівська селищна рада Одеської області
(назва організації)

Підрядник ФОП Замфіров Петро Петрович
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область, що здійснюється в 2024 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2024 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ I. Будівельні роботи					
1		Прямі витрати, у тому числі	1101,36300	1101,36300	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	441,04000	441,04000	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	600,02600	600,02600	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	60,29700	60,29700	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	247,92700	247,92700	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1349,29000	1349,29000	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	47,73600	47,73600	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	24,27300	-	24,27300
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	1421,29900	1397,02600	24,27300
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	74,80500	-	74,80500
		Всього по Розділу I	1496,10400	1397,02600	99,07800
Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар					

	Всього договірна ціна (р.I + р.II)	1496,10400		
--	------------------------------------	------------	--	--



Керівник підприємства
(організації) замовника

В. І. Лобач



Керівник генеральної
підрядної організації

П. П. Замфіров



ЗАТВЕРДЖЕНО

Іванівська селищна рада Одеської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

01 квітня

2024 р

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область

Умови виконання робіт Ремонтно-будівельні роботи

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	90	
2	Вивіз ґрунту та сміття вручну з переміщенням ручними візками на 20 м (складування на території), група ґрунту 1	м3	90	
3	Навантаження сміття та ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	135	
4	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	9	
5	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 10 км	т	90	
6	Звичайне мурування стін із каменів стінових вапнякових при висоті поверху до 4 м	м3	9,7	
7	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,046	
8	Улаштування перегородок із газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	7,2	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику площею до 2 м2	м2	6,6	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними металевими блоками до 2 м2	м2	4,4	
11	Ремонт бетонної стяжки підлог, товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	75	
12	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	12,5	
13	Улаштування покриттів із фігурної тротуарної плитки по готовому підстильному шару із заповненням швів піском	м2	247	
14	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементн розчином по каменю та бетону	м2	30	
15	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	383	
16	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементним розчином, площа до 5 м2 до товщини 40 мм	м2	383	
17	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	14	
18	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	397	

1	2	3	4	5
19	Безпіджане накриття поверхонь стін та укосів розчином із сухих штукатурних сумішей товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	397	
20	Безпіджане накриття поверхонь стін та укосів розчином із сухих штукатурних сумішей, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 2 мм	м2	397	
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів, підготовлених під фарбування	м2	397	
22	Покриття лаками по пофарбованій поверхні стін за 2 рази	м2	397	
23	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із сухих штукатурних сумішей товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	247	
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель та захисних коробів, підготовлених під фарбування	м2	247	
25	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	27	
26	Навантаження сміття вручну	т	4,8	
27	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 1 км	т	31,8	

Склав

 Петров П.П.
 посада, підпис (ініціали, прізвище)

Перевірів

Петров П.П.
 посада, підпис (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іванівська селищна рада Одеської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

01. квітня

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область

Умови виконання робіт Пожежна сигналізація

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж та налагодження приладу пожежного ППКП (Прибор пожежный 8 шлейфовый) ТИРАС 8П.1	шт	1	
2	Встановлення акумулятора (12 В - 7,0 А ч) NP 7,0 -12 DSC Ltd	шт	1	
3	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг - МРЛ 2.1	шт	1	
4	Монтаж сповіщувача ПС автоматичного димового у нормальному виконанні - СПД-3	шт	20	
5	Монтаж сповіщувача ручного SPR-1	шт	2	
6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного - ОСЗ-2 Тирас "ПОЖЕЖА", ОСЗ "Джміль-1"	шт	3	
7	Монтаж транспаранта світлового [таблo] - ОС-1 ВИХІД, ОС 6.1 "Аварійне освітлення", ОС 6.4 "Стрілка Напрямок руху"	шт	4	
8	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	20	
9	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	20	
10	Прокладання коробів пластикових	м	364	
11	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	364	
12	Кабель дво- чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	86	
13	Електричні перевірки та налаштування загальної системи пожежної сигналізації	шт	1	

Склад

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іванівська селищна рада Одеської області

(назва організації, що затверджує)

и

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

01

КВІТНИЙ

2024 р

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область

Умови виконання робіт Санітарно-технічні роботи

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів вентиляції з поліетиленових труб діаметром 160 мм	м	10	
2	Установлення уніта з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	

Склав

Петров П.П.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Петров П.П.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іванівська селищна рада Одеської області
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

О.Г. Квітін

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область

Умови виконання робіт Електроосвітлення

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
2	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
3	Короб-канал, переріз 16х16 мм	м	100	
4	Прокладання проводів при схованій проводці	м	250	
5	Світильник LED	шт	20	
6	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8	
7	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
8	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	6	

Склав

Завгородній П.П.

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іванівська селищна рада Одеської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 01 "

квітень

2024 р

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область

Умови виконання робіт Ремонтно-будівельні роботи по по входу та виходу в укриття

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Штукатурення цементно-церезитове стін та укосів по каменю	м2	16	
2	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	16	
3	Декоративне штукатурення фасадів	м2	16	
4	Силікатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	м2	20	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (сходи та площадки)	м2	10	
6	Улаштування покриттів із фігурної тротуарної плитки по готовому підстильному шару з цементного розчину	м2	10	
7	Виготовлення металоконструкцій покрівлі ганку [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0.12	
8	Монтаж металоконструкцій покрівлі ганку	т	12	
9	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з профільного настилу	м2	14	
10	Улаштування покриття з металопрофільних листів тільки скатів та підшивки підзоку скатів	м2	34	
11	Фарбування сталевих ферм за 2 рази	м2	6	

Склав

ЗАМОТОВ

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Іванівська селищна рада Одеської області
(назва організації, що зат. ерджус)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1496,104 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"01" квітня 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область	1349,290	-	-	1349,290
		Разом по главі 2:	1349,290	-	-	1349,290
		Разом по главах 1-7:	1349,290	-	-	1349,290
		Разом по главах 1-8:	1349,290	-	-	1349,290
		Разом по главах 1-9:	1349,290	-	-	1349,290
		Разом по главах 1-12:	1349,290	-	-	1349,290
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	47,736	-	-	47,736

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	24,273	24,273
		Разом	1397,026	-	24,273	1421,299
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	74,805	74,805
		у тому числі:				
	Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	74,805	74,805
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1397,026	-	99,078	1496,104

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область
05/РП-24 (ВИХІД)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Ремонтно-будівельні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область

Основа:
креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість 1014,175 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,51128 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 369,702 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на " 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розбирання									
1	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виїмання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,9	<u>49093,96</u>	-	44185	44185	-	<u>731,0000</u>	<u>657,9</u>
					49093,96	-					
2	KP1-27-1	Вивіз ґрунту та сміття вручну з переміщенням ручними візками на 20 м (складування на території), група ґрунту 1	1 м3	90	<u>159,55</u>	-	14360	14360	-	<u>2,4000</u>	<u>216</u>
					159,55	-					
3	KP20-41-1	Навантаження сміття та ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,35	<u>18644,05</u>	<u>18424,00</u>	25169	297	<u>24872</u>	<u>3,3100</u>	<u>4,47</u>
					220,05	747,75			1009	8,5540	11,55
4	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,09	<u>12205,73</u>	-	1099	1099	-	<u>183,6000</u>	<u>16,52</u>
					12205,73	-					
5	C331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 10 км	т	90	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	22500	-	<u>22500</u>	-	-
					-	-					
		Разом прямі витрати по розділу 1					107313	59941	<u>47372</u>		<u>894,89</u>
									1009		11,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					107313 60950 38132 108,77 13895 145445				
		Всього по розділу 1					145445				
		Розділ 2. Стіни та перегородки									
6	КБ8-23-1 Н2=Н3=Н5=1 ,15	Звичайне мурування стін із каменів стінових вапнякових при висоті поверху до 4 м	1 м3	9,7	4229,87 426,48	-	41030	4137	-	5,6925	55,22
7	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,046	66130,45 7967,82	-	3042	367	-	102,4800	4,71
8	КБ8-25-1 Н2=Н3=Н5=1 ,15	Улаштування перегородок із газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,072	12518,37 12203,15	-	901	879	-	145,8660	10,5
9	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0022	69394,63	-	153	-	-	-	-
10	& С1427- 11815-1	Піноблоки стінові 600х300х100	м3	0,72	4261,08	-	3068	-	-	-	-
11	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	16,5	10,72	-	177	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					48371	5383	-		70,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48371 42988 5383 3113 8,46 1079 51484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					51484				
		Розділ 3. Двері									
12	КБ10-28-1 H2=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику площею до 2 м2	100м2	0,066	<u>9084,79</u> 9084,79	-	600	600	-	<u>112,8265</u>	<u>7,45</u>
13	& С123-203- 3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	1,8	<u>3666,23</u>	-	6599	-	-	-	-
14	& С123-203- 3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові	м2	4,8	<u>4050,23</u>	-	19441	-	-	-	-
15	КБ10-28-1 H2=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними металевими блоками до 2 м2	100м2	0,044	<u>9084,79</u> 9084,79	-	400	400	-	<u>112,8265</u>	<u>4,96</u>
16	& С126-401- 1	Двері металеві протипожевні	шт	2	<u>18168,81</u>	-	36338	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					63378	1000	-		<u>12,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					63378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62378				
		всього заробітна плата, грн.					1000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					560				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					190				
		Всього будівельні роботи, грн.					63938				

		Всього по розділу 3					63938				
		Розділ 4. Підлоги									
17	КР7-17-6	Ремонт бетонної стяжки підлог, товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,75	<u>15460,96</u> 4647,82	-	11596	3486	-	<u>63,6600</u>	<u>47,75</u>
18	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	12,5	<u>1801,23</u> 334,39	-	22515	4180	-	<u>4,5800</u>	<u>57,25</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ11-26-1	Улаштування покриттів із із фігурної тротуарної плитки по готовому підстильному шару із заповненням швів піском	100м2	2,47	<u>12061,77</u> 11498,61	-	29793	28402	-	<u>149.7800</u>	<u>369,96</u>
20	& С1426-11789-2	Плити бетонні фігурні тротуарні, товщина 25 мм	м2	263,3	<u>392,46</u>	-	103335	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							167239	36068	-	-	<u>474,96</u>
Разом будівельні роботи, грн.							167239				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							131171				
всього заробітна плата, грн.							36068				
Загальновиробничі витрати, грн.							20944				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							56,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7281				
Всього будівельні роботи, грн.							188183				

Всього по розділу 4							188183				
Розділ 5. Опорядження внутрішнє											
21	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,3	<u>13834,63</u> 7037,44	-	4150	2111	-	<u>88.4100</u>	<u>26,52</u>
22	КР11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	3,83	<u>30291,31</u> 20388,12	-	116016	78086	-	<u>259.1600</u>	<u>992,58</u>
23	КР11-2-10 Н1=2	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементним розчином, площа до 5 м2 до товщини 40 мм	100м2	3,83	<u>21872,04</u> 11968,85	-	83770	45841	-	<u>152.1400</u>	<u>582,7</u>
24	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	100м2	0,14	<u>55355,96</u> 35549,58	-	7750	4977	-	<u>441.5000</u>	<u>61,81</u>
25	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,97	<u>537,82</u> 537,82	-	2135	2135	-	<u>8.0900</u>	<u>32,12</u>
26	& С1555-250-1	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна під оздоблення декоративними штукатурками	кг	39,7	<u>73,20</u>	-	2906	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ15-56-1 Н2=Н3=Н5=1 ,15	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із сухих штукатурних сумішей товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,97	<u>4608,41</u> 413,99	-	18295	16412	-	<u>50,1515</u>	<u>199,1</u>
28	КБ15-56-2 Н2=Н3=Н5=1 ,15	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із сухих штукатурних сумішей, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 2 мм	100 м2	3,97	<u>1516,71</u> 1516,71	-	6021	6021	-	<u>18,4000</u>	<u>73,05</u>
29	& С111- 1891-А	Суміші цементно-піщана	кг	715	<u>26,21</u>	-	18740	-	-	-	-
30	С111-1650	Клей ПВА	кг	19,6	<u>121,12</u>	-	2374	-	-	-	-
31	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів, підготовлених під фарбування	100м2	3,97	<u>14832,20</u> 3407,78	-	58884	13529	-	<u>43,8300</u>	<u>174,01</u>
32	& С111-333- 2 варіант 1	Барвник	флакон	25	<u>108,00</u>	-	2700	-	-	-	-
33	КР12-47-8	Покриття лаками по пофарбованій поверхні стін за 2 рази	100м2	3,97	<u>8731,08</u> 2629,56	-	34662	10439	-	<u>27,7000</u>	<u>109,97</u>
34	КБ15-56-5 Н2=Н3=Н5=1 ,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із сухих штукатурних сумішей товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,47	<u>6446,47</u> 5972,05	-	15923	14751	-	<u>72,4500</u>	<u>178,95</u>
35	& С111- 1891-А	Суміші цементно-піщана	кг	370,5	<u>26,21</u>	-	9711	-	-	-	-
36	С111-1650	Клей ПВА	кг	97,8	<u>121,12</u>	-	11846	-	-	-	-
37	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель та захисних коробів, підготовлених під фарбування	100м2	2,47	<u>16348,65</u> 3836,19	-	40381	9475	-	<u>49,3400</u>	<u>121,87</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							436264	203777	-		<u>2552,68</u>
Разом будівельні роботи, грн.							436264				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							232487				
всього заробітна плата, грн.							203777				
Загальновиробничі витрати, грн.							114883				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							306,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							39129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					551147				

		Всього по розділу 5					551147				
		Розділ 6. Різні роботи									
38	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,27	18644,05 220,05	18424,00 747,75	5034	59	4975 202	3,3100 8,5540	0,89 2,31
39	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,8	108,36 108,36	- -	520	520	- -	1,6300 -	7,82 -
40	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	31,8	250,00 -	250,00 -	7950	-	7950 -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					13504	579	12925 202		8,71 2,31
		Разом будівельні роботи, грн.					13504				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					473				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					169				
		Всього будівельні роботи, грн.					13977				

		Всього по розділу 6					13977				
		Разом прямі витрати по кошторису					836069	306748	60297 1211		4014,08 13,86
		Разом будівельні роботи, грн.					836069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					469024				
		всього заробітна плата, грн.					307959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					178106				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					483,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61743				
		Всього будівельні роботи, грн.					1014175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1014175				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4511,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					369702				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Пожежна сигналізація

Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область

Основа:
креслення (специфікації) № ПС

Кошторисна вартість 95,105 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,42325 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 34,857 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на " 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні та пусконаладжувальні роботи									
1	КМ10-667-1	Монтаж та налагодження приладу пожежного ППКП (Прибор пожежный 8 шлейфовий) ТІРАС 8П.1	шт	1	2861,20 2861,20	-	2861	2861	-	36,8000	36,8
2	КМ8-125-1	Встановлення акумулятора (12 В - 7,0 А ч) NP 7,0 -12 DSC Ltd	шт	1	49,76 49,76	-	50	50	-	0,6400	0,64
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг - МРЛ 2.1	шт	1	127,36 127,36	-	127	127	-	1,6000	1,6
4	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача ПС автоматичного димового у нормальному виконанні - СПД-3	шт	20	233,63 233,63	-	4673	4673	-	3,2000	64
5	КМ10-309-3	Монтаж сповіщувача ручного SPR-1	шт	2	131,89 131,89	-	264	264	-	1,6000	3,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного - ОСЗ-2 Тирас "ПОЖЕЖА", ОСЗ "Джміль-1"	шт	3	<u>728.06</u> 728,06	-	2184	2184	-	<u>9.6000</u>	28,8
7	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового (табло) - ОС-1 ВИХІД, ОС 6.1 "Аварійне освітлення", ОС 6.4 "Стрілка.Напрямок руху"	шт	4	<u>263.78</u> 263,78	-	1055	1055	-	<u>3.2000</u>	12,8
8	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,2	<u>3129.46</u> 3129,46	-	626	626	-	<u>42.3300</u>	8,47
9	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,2	<u>772.99</u> 772,99	-	155	155	-	<u>9.6000</u>	1,92
10	КБ21-12-2 К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	3,64	<u>2967.43</u> 2967,43	-	10801	10801	-	<u>37.7200</u>	137,3
11	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	3,64	<u>504.06</u> 504,06	-	1835	1835	-	<u>6.2600</u>	22,79
12	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,86	<u>5668.61</u> 5668,61	-	4875	4875	-	<u>70.4000</u>	60,54
13	КМ10-185-7	Електрична перевірка та налаштування загальностанційної сигналізації	шт	1	<u>911.33</u> 911,33	-	911	911	-	<u>9.6000</u>	9,6
Разом прямі витрати по розділу 1							30417	30417	-	-	388,46
Разом будівельні роботи, грн.							30417				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							30417				
Загальновиробничі витрати, грн.							15324				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4440				
Всього будівельні роботи, грн.							45741				

Всього по розділу 1							45741				
Розділ 2. Матеріали та обладнання											
14 & 1602-30027-759	ППКП (Прибор пожежний 8 шлейфовий) ТІРАС 8П.1 (ТОВ Тирас)	шт	1		<u>13080.00</u>	-	13080	-	-	-	-
15 & 1602-30027-839	Акумулятор (12 В - 7,0 А ч) NP 7,0 -12 DSC Ltd , Китай	шт	1		<u>984.00</u>	-	984	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& 1602-30001-928	МРЛ-2.1 - модуль розширення на 2 реле	шт	1	842.40	-	842	-	-	-	-
17	& 2402-4057-18 в т.р. запас 10%- 2шт	Сповісчувач пожежний димовий СПД 3	шт	22	306.00	-	6732	-	-	-	-
18	& 2402-4057-205 в т.р. запас 10% - 1шт	SPR-1 (ПП Артон) Сповісчувач пожежний ручний	шт	3	186.00	-	558	-	-	-	-
19	& 1602-30027-963	Оповісчувач світло - звуковий ОСЗ-2 Тирас "ПОЖЕЖА" (ТОВ Тирас)	шт	2	1094.40	-	2189	-	-	-	-
20	& 1602-30027-960	Оповісчувач світловий ОС-1 ВИХІД (ТОВ Тирас)	шт	2	842.40	-	1685	-	-	-	-
21	& 1602-30027-969	Світловий оповісчувач 12 В, 80 дБ, IP21 "Стрілка.Напрямок руху" ОС - 6.4	шт	1	842.40	-	842	-	-	-	-
22	& 1602-30027-962	Світловий оповісчувач 12 В, 80 дБ, IP21C "Аварійне освітлення" ОС - 6.1	шт	1	842.40	-	842	-	-	-	-
23	& 1602-30027-85	ОСЗ "Джміль-1" - Оповісчувач світло-звуковий	шт	1	1272.00	-	1272	-	-	-	-
24	& C188888-43-879	Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8 мм2	м	100	25.20	-	2520	-	-	-	-
25	& C188888-43-578	Кабель вогнетривкий (N) HXH FE180/E30 3x1,5мм2	м	10	50.40	-	504	-	-	-	-
26	& C188888-43-18	Дріт сигналізації з ПВХ ізоляцією, перетином 4x0,4 мм ПСВВнг	м	360	10.20	-	3672	-	-	-	-
27	& C188888-43-79	Короб монтажний ПВХ 10x15мм	м	260	21.60	-	5616	-	-	-	-
28	& C188888-43-795	Короб монтажний ПВХ 16x25мм	м	100	36.00	-	3600	-	-	-	-
29	& C188888-43-75	Короб монтажний ПВХ 25x40мм	м	4	50.40	-	202	-	-	-	-
30	& C111-1844-211-1	Гофра діелектрична 16 мм	м	20	10.20	-	204	-	-	-	-
31	& C188888-43-625	Труба металева 20-32мм	кг	10	162.00	-	1620	-	-	-	-
32	& C1545-44-348	Витратні матеріали (кріплення, скоба, хомут, піна монтажна)	компл	1	2400.00	-	2400	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							49364	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							49364	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49364				
		Всього будівельні роботи, грн.					49364				

		Всього по розділу 2					49364				
		Разом прямі витрати по кошторису					79781	30417	-		388,46
		Разом будівельні роботи, грн.					79781				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49364				
		всього заробітна плата, грн.					30417				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15324				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4440				
		Всього будівельні роботи, грн.					95105				

		Всього по кошторису					95105				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					423,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34857				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка.

Березівський район, Одеська область

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Санітарно-технічні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область

Основа:

креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість

20,140 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,02998 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2,576 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на " 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Вентиляція											
1	КБ16-14-22 H2=1,15	Прокладання трубопроводів вентиляції з поліетиленових труб діаметром 160 мм	100м	0,1	15288,42		1529	1529		187,5650	18,76
2	& С113-1453-1-1	Труби ПВХ діаметром 160 мм	м	10	180,00		1800				
3	& С113-1468-1-1	Коліно ПВХ діаметр 160/90	шт	3	115,20		346				
4	& С113-1491-1	Заглушка ПВХ діам. 160 мм	шт	2	43,20		86				
5	& С113-1480-1	Клапан ПВХ герметичний діаметр 150 мм	шт	2	758,40		1517				
6	& С1110-132-1	Хомути діаметр 160 мм	шт	4	25,20		101				
7	& С130-277-2	Зонти ПВХ, діаметр 160 мм	шт	2	92,40		185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & C111-1756-Б	Грати вентиляційні 250х250 мм	шт	6	114,00	-	684	-	-	-	-	-
9 & C111-1756-В	Грати вентиляційні 820х500 мм	шт	12	297,60	-	3571	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							9819	1529	-	-	18,76
Разом будівельні роботи, грн.							9819	-	-	-	-
в тому числі:							-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8290	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							1529	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							830	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,97	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							252	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							10649	-	-	-	-
-----							-	-	-	-	-
Всього по розділу 1							10649	-	-	-	-
Розділ 2. Каналізація											
10 КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,2	3412,82	-	683	683	-	-	41,8700	8,37
11 & C130-901-2	Унітаз компакт	шт	2	4218,81	-	8438	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							9121	683	-	-	8,37
Разом будівельні роботи, грн.							9121	-	-	-	-
в тому числі:							-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8438	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							683	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							370	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,88	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							112	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							9491	-	-	-	-
-----							-	-	-	-	-
Всього по розділу 2							9491	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							18940	2212	-	-	27,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					18940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16728				
		всього заробітна плата, грн.					2212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1200				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					364				
		Всього будівельні роботи, грн.					20140				

		Всього по кошторису					20140				
		Кошторисна трудомісткість , люд.год.					29,98				
		Кошторисна заробітна плата , грн.					2576				

Склав

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Посада, підпис (ініціали, прізвище)

Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Електроосвітлення**

Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область

Основа:
креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість 42,591 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17572 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,595 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на " " 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1009,21	-	1009	1009	-	11,8800	11,88
					1009,21	-			-		
2	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 Д	100шт	0,01	17115,45	-	171	171	-	217,5600	2,18
					17115,45	-			-		
3	KM8-410-1	Короб-канал, переріз 16x16 мм	100 м	1	1678,21	-	1678	1678	-	22,4000	22,4
					1678,21	-			-		
4	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	2,5	2299,47	-	5749	5749	-	30,3200	75,8
					2299,47	-			-		
5	KM8-594-2	Світильник ЛЕД	100 шт	0,2	17941,44	-	3588	3588	-	211,2000	42,24
					17941,44	-			-		
6	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,08	2574,33	-	206	206	-	35,2600	2,82
					2574,33	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	2738,61	-	55	55	-	37.5100	0.75
8	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,06	2585,28	-	155	155	-	35.4100	2.12
		Разом прямі витрати по розділу 1					12611	12611	-		160,19
		Разом будівельні роботи, грн.					12611				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6618				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1984				
		Всього будівельні роботи, грн.					19229				
		Всього по розділу 1					19229				
		Розділ 2. Матеріали не враховані цінником									
9 & 1517-2225-2	Шафа розподільча на 4 модуль	шт	1		97,00	-	97	-	-	-	-
10 & 1504-1007-3	Автомат перекидний для генератора, номінальний струм 25А	шт	1		816,00	-	816	-	-	-	-
11 & 15095-2051-5	Провід АБВГ перерізом 2х2,5 мм2	м	100		19,80	-	1980	-	-	-	-
12 & 15095-2051-6	Провід АБВГ перерізом 2х4 мм2	м	100		33,84	-	3384	-	-	-	-
13 & 15095-2051-7	Провід АБВГ перерізом 2х6 мм2	м	50		57,00	-	2850	-	-	-	-
14 & 1507-3034-3	Світильник LED стельовий	шт	15		512,00	-	7680	-	-	-	-
15 & 1507-3034-3	Світильник LED стельовий	шт	5		512,00	-	2560	-	-	-	-
16 & C1630-1-5-1	Кабель канал 16х16 мм	м	100		9,60	-	960	-	-	-	-
17 & 290902-57-2	Вимикач одинарний	шт	8		63,60	-	509	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& 290902-57-4 варіант 1	Вимикач подвійний	шт	2	72,00	-	144	-	-	-	-
19	& 290902-224-2 варіант 1	Розетка подвійна із заземленням	шт	6	72,00	-	432	-	-	-	-
20	& С117-1-2	Набір клемних колодок з "0" шиною	к-т	4	270,00	-	1080	-	-	-	-
21	& С1512-1-1-17	Коробка універсальна доза	шт	13	44,76	-	582	-	-	-	-
22	& С1544-92-1	Стрічка ізоляційна "Пара"	моток	4	72,00	-	288	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							23362	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							23362	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23362	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							23362	-	-	-	-

Всього по розділу 2							23362	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							35973	12611	-	-	160,19
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							35973	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23362	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							12611	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							6618	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,53	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1984	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							42591	-	-	-	-

Всього по кошторису							42591	-	-	-	-
Кошторисна трудоємність, люд.год.							175,72	-	-	-	-

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кошторисна заробітна плата, грн.					14595				

Склад

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Ремонтно-будівельні роботи по по входу та виходу в укриття

Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття в Будинку культури за адресою: вулиця Центральна, 95, смт Іванівка, Березівський район, Одеська область

Основа:
креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість 177,279 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,09971 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,104 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на " 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхід та вихід в укриття									
1	KP11-37-1	Штукатурення цементно-цезезитове стін та укосів по каменю	100м2	0,16	25757,59	-	4121	1807	-	138,5200	22,16
					11290,77	-					
2	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,16	537,82	-	86	86	-	8,0900	1,29
					537,82	-					
3 & C1555-250-1		Ґрунт-фарба кварцова адгезійна під оздоблення декоративними штукатурками	кг	1,6	73,20	-	117	-	-	-	-
4	КБ15-183-1 Н2=Н5=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,16	24561,43	-	3930	3829	-	266,0525	42,57
					23928,76	-					
5 & C111-2005-1-1		Суміш модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	16	18,00	-	288	-	-	-	-
6 & C111-2015-6-1		Шпаклівка декоративна в'язуча, кольорова СТ 68	кг	51,2	31,20	-	1597	-	-	-	-
7	KP12-51-2	Силікатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	100м2	0,2	35450,40	-	7090	324	-	20,8400	4,17
					1620,31	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					17229	6046			70,19
		Разом будівельні роботи, грн.					17229				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11183				
		всього заробітна плата, грн.					6046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3263				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1077				
		Всього будівельні роботи, грн.					20492				

		Всього по розділу 1					20492				
		Розділ 2. Сходи									
8	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі (сходи та площадки)	100м2	0,1	17256,16		1726	521		71,3400	7,13
					5208,53						
9	КБ11-26-2 H2=1,15	Улаштування покриттів із фігурної тротуарної плитки по готовому підстильному шару з цементного розчину	100м2	0,1	26368,78		2637	1606		214,4060	21,44
					16063,30						
10	С1426-11789-2	Плити бетонні фігурні тротуарні, товщина 25 мм	м2	10	392,46		3925				
		Разом прямі витрати по розділу 2					8288	2127			28,57
		Разом будівельні роботи, грн.					8288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6161				
		всього заробітна плата, грн.					2127				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1250				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					438				
		Всього будівельні роботи, грн.					9538				

		Всього по розділу 2					9538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Покрівля сходів входу та виходу в укриття									
11	КБ9-72-1	Виготовлення металоконструкцій покрівлі ганку [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,12	<u>12001,81</u> 12001,81	-	1440	1440	-	<u>145,6000</u>	<u>17,47</u>
12	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,12	<u>69219,69</u>	-	8306	-	-	-	-
13	КР20-12-2	Монтаж металоконструкцій покрівлі ганку	1т	12	<u>6393,16</u> 6393,16	-	76718	76718	-	<u>69,1900</u>	<u>830,28</u>
14	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з профільного настилу	100м2	0,14	<u>2832,29</u> 2198,69	-	397	308	-	<u>30,9500</u>	<u>4,33</u>
15	& С112-54-2-Т	Дошки обрізні з хвойних порід ширина, товщина 25 мм	м3	0,3	<u>15515,62</u>	-	4655	-	-	-	-
16	КР8-30-1	Улаштування покриття з металопрофільних листів тільки скатів та підшивка низу скатів	100м2	0,34	<u>6247,85</u> 6142,25	-	2124	2088	-	<u>79,0000</u>	<u>26,86</u>
17	& С126-1290-1	Металопрофільні листи для покрівлі	м2	27,3	<u>377,09</u>	-	10295	-	-	-	-
18	& С111-829-23-1	Шурупи самонарізні RA 4,9x27 мм	шт	120	<u>4,80</u>	-	576	-	-	-	-
19	КР12-54-3	Фарбування сталевих труб за 2 рази	100м2	0,06	<u>5413,73</u> 5413,73	-	325	325	-	<u>69,6300</u>	<u>4,18</u>
20	С111-1673-П	Емаль ПФ-1126	л	2	<u>123,40</u>	-	247	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					105083	80879	-		<u>883,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					105083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24204				
		всього заробітна плата, грн.					80879				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42166				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13537				
		Всього будівельні роботи, грн.					147249				

		Всього по розділу 3					147249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					130600	89052	-		981,88
		Разом будівельні роботи, грн.					130600				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41548				
		всього заробітна плата, грн.					89052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46679				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15052				
		Всього будівельні роботи, грн.					177279				

		Всього по кошторису					177279				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1099,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					104104				

Склав

Перевірів



Петров 17.17.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]